

Nº OPERAÇÃO 1078351-28	Nº SICONV 914545	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA DIVINEIA E PRAÇA PORTELINHA		
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE	MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DO JACUIPE/BA		
			BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE									298.798,24	
1.			CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DIVINEIA					-	124.973,39	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.430,56	
1.1.1.	Composição		Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	M2	4,00	293,13	BDI 1	352,02	1.408,08	RA
1.1.2.	ORSE	12639	Fita zebreada em dispositivos de canalização de trânsito - Rev 01	M	140,50	0,13	BDI 1	0,16	22,48	RA
1.2.			LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM					-	1.816,08	
1.2.1.	ORSE	4175	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	728,75	0,69	BDI 1	0,83	604,86	RA
1.2.2.	ORSE	2496	Regularização mecanizada de áreas	M2	728,75	0,84	BDI 1	1,01	736,04	RA
1.2.3.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	M3	72,88	5,43	BDI 1	6,52	475,18	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	40.799,36	
1.3.1.	Composição		Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	M	105,40	27,50	BDI 1	33,02	3.480,31	RA
1.3.2.	SINAPI	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	509,60	49,77	BDI 1	59,77	30.458,79	RA
1.3.3.	Composição		Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base	M2	43,96	96,17	BDI 1	115,49	5.076,94	RA
1.3.4.	ORSE	12436	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	UNID	4,00	371,25	BDI 1	445,83	1.783,32	RA
1.4.			PAISAGISMO					-	23.742,43	
1.4.1.	Composição		Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	M	213,98	27,50	BDI 1	33,02	7.065,62	RA
1.4.2.	Composição		Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	M	137,10	12,81	BDI 1	15,38	2.108,60	RA
1.4.3.	ORSE	2394	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	M3	10,07	74,73	BDI 1	89,74	903,68	RA
1.4.4.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	174,94	10,62	BDI 1	12,75	2.230,49	RA
1.4.5.	Composição		Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	UNID	314,00	17,45	BDI 1	20,96	6.581,44	RA
1.4.6.	Composição		Planta - Palmeira areca h=1,00m, fornecimento e plantio	UNID	28,00	134,34	BDI 1	161,33	4.517,24	RA
1.4.7.	Composição		Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio	UNID	4,00	17,45	BDI 1	20,96	83,84	RA
1.4.8.	Composição		Planta - Ixora pink (ixora coccinea pink), fornecimento e plantio	UNID	12,00	17,45	BDI 1	20,96	251,52	RA
1.5.			MOBILIÁRIO URBANO					-	29.423,68	
1.5.1.	Composição		Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	UNID	12,00	1.111,03	BDI 1	1.334,24	16.010,88	RA
1.5.2.	Cotação		Lixeira em eucalipto tratado	UNID	8,00	342,67	BDI 1	411,51	3.292,08	RA
1.5.3.	Composição		Pergolado em eucalipto tratado, incluso a aplicação de verniz, instalação completa	UNID	2,00	4.213,81	BDI 1	5.060,36	10.120,72	RA
1.6.			ILUMINAÇÃO					-	27.382,33	
1.6.1.	SINAPI	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UNID	11,00	614,42	BDI 1	737,86	8.116,46	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1078351-28	Nº SICONV 914545	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA DIVINEIA E PRAÇA PORTELINHA			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE	MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DO JACUIPE/BA	BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE									298.798,24	
1.6.2.	SINAPI	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UNID	22,00	265,61	BDI 1	318,97	7.017,34	RA
1.6.3.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UNID	11,00	128,01	BDI 1	153,73	1.691,03	RA
1.6.4.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	1,00	500,16	BDI 1	600,64	600,64	RA
1.6.5.	ORSE	337	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	UNID	1,00	250,88	BDI 1	301,28	301,28	RA
1.6.6.	ORSE	4015	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	UNID	2,00	12,60	BDI 1	15,13	30,26	RA
1.6.7.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	215,90	16,51	BDI 1	19,83	4.281,30	RA
1.6.8.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00	25,18	BDI 1	30,24	151,20	RA
1.6.9.	ORSE	5023	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	M	35,60	11,04	BDI 1	13,26	472,06	RA
1.6.10.	ORSE	8075	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	UNID	12,00	111,47	BDI 1	133,86	1.606,32	RA
1.6.11.	Cotação		PROGRAMADOR DIGITAL 2 CANAIS P/APARELHOS ILUMINAÇÃO	UNID	1,00	272,46	BDI 1	327,20	327,20	RA
1.6.12.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	20,93	BDI 1	25,13	25,13	RA
1.6.13.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	14,46	BDI 1	17,37	17,37	RA
1.6.14.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	13,12	BDI 1	15,76	15,76	RA
1.6.15.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	12,01	BDI 1	14,42	43,26	RA
1.6.16.	SINAPI	95757	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	UNID	11,00	9,86	BDI 1	11,84	130,24	RA
1.6.17.	SINAPI	95758	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	UNID	9,00	11,04	BDI 1	13,26	119,34	RA
1.6.18.	SINAPI	95760	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	UNID	6,00	16,66	BDI 1	20,01	120,06	RA
1.6.19.	SINAPI	91899	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	8,00	9,61	BDI 1	11,54	92,32	RA
1.6.20.	ORSE	11264	Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	UNID	6,00	6,01	BDI 1	7,22	43,32	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1078351-28	Nº SICONV 914545	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA DIVINEIA E PRAÇA PORTELINHA			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE	MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DO JACUIPE/BA	BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE									298.798,24	
1.6.21.	SINAPI	91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	142,54	11,47	BDI 1	13,77	1.962,78	RA
1.6.22.	SINAPI	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,21	11,92	BDI 1	14,31	217,66	RA
1.7.			SERVIÇOS FINAIS					-	378,95	
1.7.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	728,75	0,43	BDI 1	0,52	378,95	RA
2.			CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PORTELINHA					-	173.824,85	
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.083,68	
2.1.1.	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	M2	3,00	293,13	BDI 1	352,02	1.056,06	RA
2.1.2.	ORSE	12639	Fita zebreada em dispositivos de canalização de trânsito - Rev 01	M	172,60	0,13	BDI 1	0,16	27,62	RA
2.2.			DEMOLIÇÃO					-	642,60	
2.2.1.	ORSE	4268	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	UNID	6,00	89,18	BDI 1	107,10	642,60	RA
2.3.			LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM					-	3.432,38	
2.3.1.	ORSE	4175	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	1.377,35	0,69	BDI 1	0,83	1.143,20	RA
2.3.2.	ORSE	2496	Regularização mecanizada de áreas	M2	1.377,35	0,84	BDI 1	1,01	1.391,12	RA
2.3.3.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	137,74	5,43	BDI 1	6,52	898,06	RA
2.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	63.804,02	
2.4.1.	Composição		Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	M	149,40	27,50	BDI 1	33,02	4.933,19	RA
2.4.2.	SINAPI	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	813,10	49,77	BDI 1	59,77	48.598,99	RA
2.4.3.	Composição		Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	M2	73,50	96,17	BDI 1	115,49	8.488,52	RA
2.4.4.	ORSE	12436	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	UNID	4,00	371,25	BDI 1	445,83	1.783,32	RA
2.5.			PAISAGISMO					-	36.660,59	
2.5.1.	Composição		Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	M	353,63	27,50	BDI 1	33,02	11.676,86	RA
2.5.2.	Composição		Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	M	248,44	12,81	BDI 1	15,38	3.821,01	RA
2.5.3.	ORSE	2394	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	M3	24,54	74,73	BDI 1	89,74	2.202,22	RA
2.5.4.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	490,78	10,62	BDI 1	12,75	6.257,45	RA
2.5.5.	Composição		Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	UNID	450,00	17,45	BDI 1	20,96	9.432,00	RA
2.5.6.	Composição		Planta - Palmeira areca h=1,00m, fornecimento e plantio	UNID	13,00	134,34	BDI 1	161,33	2.097,29	RA
2.5.7.	Composição		Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio	UNID	39,00	17,45	BDI 1	20,96	817,44	RA
2.5.8.	Composição		Planta - Ixora pink (ixora coccinea pink), fornecimento e plantio	UNID	17,00	17,45	BDI 1	20,96	356,32	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1078351-28	Nº SICONV 914545	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA DIVINEIA E PRAÇA PORTELINHA			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE	MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DO JACUIPE/BA	BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE									298.798,24	
2.6.			MOBILIÁRIO URBANO					-	29.012,17	
2.6.1.	Composição		Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	UNID	12,00	1.111,03	BDI 1	1.334,24	16.010,88	RA
2.6.2.	Cotação		Lixeira em eucalipto tratado	UNID	7,00	342,67	BDI 1	411,51	2.880,57	RA
2.6.3.	Composição		Pergolado em eucalipto tratado, incluso a aplicação de verniz, instalação completa	UNID	2,00	4.213,81	BDI 1	5.060,36	10.120,72	RA
2.7.			ILUMINAÇÃO					-	38.473,19	
2.7.1.	SINAPI	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UNID	14,00	614,42	BDI 1	737,86	10.330,04	RA
2.7.2.	SINAPI	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UNID	28,00	265,61	BDI 1	318,97	8.931,16	RA
2.7.3.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UNID	14,00	128,01	BDI 1	153,73	2.152,22	RA
2.7.4.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	1,00	500,16	BDI 1	600,64	600,64	RA
2.7.5.	ORSE	337	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	UNID	1,00	250,88	BDI 1	301,28	301,28	RA
2.7.6.	ORSE	4015	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	UNID	3,00	12,60	BDI 1	15,13	45,39	RA
2.7.7.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	478,90	16,51	BDI 1	19,83	9.496,59	RA
2.7.8.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,85	25,18	BDI 1	30,24	237,38	RA
2.7.9.	ORSE	5023	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	M	53,75	11,04	BDI 1	13,26	712,73	RA
2.7.10.	ORSE	8075	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	UNID	14,00	111,47	BDI 1	133,86	1.874,04	RA
2.7.11.	Cotação		PROGRAMADOR DIGITAL 2 CANAIS P/APARELHOS ILUMINAÇÃO	UNID	1,00	272,46	BDI 1	327,20	327,20	RA
2.7.12.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	20,93	BDI 1	25,13	25,13	RA
2.7.13.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	13,12	BDI 1	15,76	15,76	RA
2.7.14.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	12,01	BDI 1	14,42	14,42	RA
2.7.15.	SINAPI	95757	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UNID	12,00	9,86	BDI 1	11,84	142,08	RA
2.7.16.	SINAPI	95758	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UNID	10,00	11,04	BDI 1	13,26	132,60	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1078351-28	Nº SICONV 914545	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA DIVINEIA E PRAÇA PORTELINHA			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE	MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DO JACUIPE/BA	BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE									298.798,24	
2.7.17.	SINAPI	95760	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UNID	8,00	16,66	BDI 1	20,01	160,08	RA
2.7.18.	SINAPI	91899	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID	8,00	9,61	BDI 1	11,54	92,32	RA
2.7.19.	ORSE	11264	Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	UNID	9,00	6,01	BDI 1	7,22	64,98	RA
2.7.20.	SINAPI	91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	182,43	11,47	BDI 1	13,77	2.512,06	RA
2.7.21.	SINAPI	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	21,32	11,92	BDI 1	14,31	305,09	RA
2.8.			SERVIÇOS FINAIS					-	716,22	
2.8.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	1.377,35	0,43	BDI 1	0,52	716,22	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JOSÉ DO JACUIPE/BA
Local

segunda-feira, 11 de abril de 2022
Data

Gessivaldo Oliveira Carneiro
Gessivaldo Carneiro
Eng. Civil
CREA-BA 3000 88946

Responsável Técnico
Nome: GESSIVALDO OLIVEIRA CARNEIRO
CREA/CAU: BA3000.88946
ART/RRT: BA20210611663