



PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO
ESCALA 1/75

Gessivaldo Carneiro
Eng. Civil
CREA-BA 3000 84946

QUANTITATIVO DE PAVIMENTAÇÃO

ITEM	QUANTIDADE
PISO INTERTRAVADO COM BLOCOS SEXTAVADO VERMELHO - 25X25 - 6 CM	230,49 M ²
PISO INTERTRAVADO COM BLOCOS SEXTAVADO CINZA - 25X25 - 6 CM	279,10 M ²
GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	219,16 M ²

LEGENDA:

- PISO INTERTRAVADO COM BLOCOS SEXTAVADO VERMELHO - 25X25 - 6 CM
- PISO INTERTRAVADO COM BLOCOS SEXTAVADO CINZA - 25X25 - 6 CM
- GRAMA ESMERALDA EM PLACAS
- MEIO-FIO
- MUDANÇA DE COR DO PISO
- PROJEÇÃO DO PISO TÁTIL
OBS: DIFERENÇA ENTRE PISO DIRECIONAL E ALERTA VERIFICAR NA PLANTA DE ACESSIBILIDADE
- RAMPA DE ACESSIBILIDADE

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	APROVAÇÃO
R - 00	12/11/2021	ELABORAÇÃO	OK

QUADRO DE ÁREAS - PRAÇA	
ÁREA (m ²) 728,75	PERÍMETRO (m) 105,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE - BA



GESTÃO: ALBERLAN PERIS MOREIRA DA CUNHA FASE DO PROJETO: ESTUDO

LOCAL: PRAÇA DA DIVINEIA, S/N, SEDE DO MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO JACUIPE - BA FOLHA Nº: 5/9

TÍTULO: PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO FORMATO: A1 REVISÃO: 00

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA DIVINEIA RESP. TÉCNICO: GESSIVALDO OLIVEIRA CARNEIRO - CREA: BA3000.88946

ARQUIVO ELETRÔNICO: DATA INICIAL: 12/11/2021 ESCALA: 1/75