



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

APÊNDICE O EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DOS POVOADOS LAMEIRO, EMARATEL, VÁRZEA 917737

Nº SICOMV
107917-88

Nº OPERAÇÃO
107917-88

PROPOLENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUPE

Grupo de Sigilo
#PUBLICO

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agupador de Eventos	TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$)	1	2
1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO POVOADO DA EMARATEL - SERVIÇOS PRELIMINARES		-		1	153.811,56	174.070,17		
1.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, ins. atada	M2	4,00	LARGURA (2,10 M) E COMPRIMENTO (2,00 M) X LARGURA (1 M)	2,SE		4,00		
1.1.2	Confeção de placa de sinalização totalmente reflexiva	M2	2,00	QUANTIDADE DE SUPORTE EM FUNÇÃO DA QUANTIDADE DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	2,SE		2,00		
1.1.3	Confeção suporte e travessa para placa de sinalização	UNID	2,00		2,SE		2,00		
1.2	LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM				1,LO		728,75		
1.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2013	M2	728,75	LARGURA (27,44 M) X COMPRIMENTO (26,53 M)	1,LO		728,75		
1.2.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2013	M	325,73	COMPRIMENTO MEDIDO EM PROJETO: 13 (20 M + 98,91 M) + 95,80 = 325,71 M	1,LO		325,73		
1.3	PAVIMENTAÇÃO				4,AS		674,45		
1.3.1	Módulo de concreto simples - rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	M	674,45	PERÍMETRO (M) MED DO EM PROJETO	4,AS		674,45		
1.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS - REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_09/2020	M2	1.689,47	ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO MEDIDA EM PROJETO	6,EX		1.689,47		
1.4	SINALIZAÇÃO				6,SIN		5,00		
1.4.1	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X30 CM), COM 02 DENMÁS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVALTE OU S MILAR) 02 DENMÁS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UNID	5,00	QUANTIDADE DE PLACAS (M2) MEDIDA EM PROJETO	6,SIN		5,00		
1.4.2	Confeção de placa de sinalização totalmente reflexiva	M2	1,25	ÁREA (0,25 M2) PARA AS PLACAS DE VELOCIDADE E PARADA OBR GATORFIA E ÁREA (0,13 M2) AS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS	6,SIN		1,25		
1.4.3	SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 65 MM, E=3,35 MM PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM ALTURA DE 3,3 M INCLUSIVE CONCRETO PARA BASE DE CHUMBAMENTO	UNID	5,00	QUANTIDADE DE SUPORTE (UNID)	6,SIN		5,00		
1.5	SERVIÇOS FINAIS				7,SE		1.689,47		
1.5.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	1.689,47	ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO MEDIDA EM PROJETO	7,SE		1.689,47		
2	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO POVOADO DA LAMEIRO - SERVIÇOS PRELIMINARES				2,SE		4,00		
2.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, ins. atada	M2	4,00	LARGURA (2,10 M) E COMPRIMENTO (2,00 M) X LARGURA (1 M) X	2,SE		4,00		
2.1.2	Confeção de placa de sinalização totalmente reflexiva	M2	2,00		2,SE		2,00		



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grav de Sítio
#BUBUG2

APÉLIDO DO EMPREENDEDOR: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO DOS POVOADOS: LAMEIRO, EMERATTEL, VARZEA, 917737
Nº SICONV: 1079117-88
Nº OPERAÇÃO: 1079117-88

PROPRIETÁRIO / TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
Nº AGRUPADOR DE EVENTOS: 15324156

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agupador de Eventos	Nº	Agupador de Eventos
2.1.3.	Confeção suporte e travessa para placa de sinalização	UNID	2,00	QUANTIDADE DE SUPORTE EM FUNÇÃO DA QUANTIDADE DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	2. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	15324156
2.2	LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM				2. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	2	17407077
2.2.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2013	M2	1.961,72	ÁREA QUADRADA RESULTANTE DO SOMATÓRIO DA ÁREA A SER PAVIMENTADA (1.961,72 M²).	3. LO	LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM		1.961,72
2.2.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2019	M	297,73	SOMATÓRIO DO COMPRIENTO REFERENTE ÀS RUAS: ISABEL MARIA DOS SANTOS (62,81 M), VIRGÍLIO RIBEIRO DOS SANTOS (35,11 M), ALFREDO FERREIRA DA SILVA (112,10 M), ROJÊNIO MOREIRA JORDÃO I (34,95 M), E RUA FOZENDO MOREIRA JORDÃO II (42,48 M), TOTALIZANDO 297,73 M.	3. LO	LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM		297,73
2.3	PAVIMENTAÇÃO				4. AS	ASSENTAMENTO DE MEO-FIO		619,21
2.3.1.	Melhoria de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no tipo 1:3	M	619,21	PERÍMETRO (M) MEDIDO EM PROJETO	6. EX	EXECUÇÃO DE PAV. EM PARALELEPÍDEDO		1.961,72
2.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍDEDO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_09/2020	M2	1.961,72	ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO MEDIDA EM PROJETO				
2.4	SINALIZAÇÃO				6. SIN	SINALIZAÇÃO		5,00
2.4.1.	COFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (80X30 CM), COM 02 DEMAGOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO, SUPER GALVATE OU S MILAR), 02 DEMAGOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UNID	5,00	QUANTIDADE DE PLACAS (M2) MEDIDO EM PROLETO	6. SIN	SINALIZAÇÃO		1,28
2.4.2.	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	M2	1,28	ÁREA (0,25 M2) PARA AS PLACAS DE VELOCIDADE E PARA A OBR. GATORIA E ÁREA (0,13 M2) AS PLACAS DE EDENFICAÇÃO DAS RUAS	6. SIN	SINALIZAÇÃO		5,00
2.5	SERVIÇOS FINAIS				7. SE	SERVIÇOS FINAIS		1.961,72
2.5.1.	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	1.961,72	ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO MEDIDA EM PROJETO				
3.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO NO POVOADO DA VARZEA							
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DOS POVOADOS: LAMEIRO, EMERATEL, VÁRZEA

Nº SICONV
917737

Nº OPERAÇÃO
107917-98

PROPORIENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE

Grnu de Sítio
#PUBLICO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	Agupador de Eventos	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO POVOADO
3.1.1.	Placa de obra em chapa aço galvanizado, ins atada	M2	4,00	LARGURA (2,00 M) E COMPRIMENTO (2,00 M)	2:SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	153.811,56
3.1.2.	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	M2	2,00	LARGURA (1 M) X QUANTIDADE DE SUPORTE EM FUNÇÃO DA QUANTIDADE DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	2:SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	174.070,67
3.1.3.	Confeção suporte e travessa para placa de sinalização	UNID	2,00		2:SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	
3.2.	LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM						
3.2.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONVELADORA AF_11/2013	M2	538,96	ÁREA QUADRADA RESULTANTE DO SOMATÓRIO DA ÁREA A SER PAVIMENTADA (538,96 M²).	3:LO	LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM	
3.2.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2013	M	90,43	CONFRIMENTO MEDIDO EM PROJETO	3:LO	LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM	
3.3.	PAVIMENTAÇÃO						
3.3.1.	Melhorio de concreto simples rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	M	192,78	PERÍMETRO (M) MEDIDO EM PROJETO	4:AS	ASSENTAMENTO DE MEO-FIO	
3.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	538,96	ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO MEDIDA EM PROJETO	6:EX	EXECUÇÃO DE PAV EM PARALELEPÍEDO	
3.4.	SINALIZAÇÃO						
3.4.1.	CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X90 CM), COM 02 DEMARCAÇÕES DE FUNDO ANTI-CORROSIVO, SUPER GALVATE OU S MILAR, 02 DEMARCAÇÕES DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UNID	3,00	QUANTIDADE DE PLACAS MEDIDA EM PROJETO	6:SIN	SINALIZAÇÃO	
3.4.2.	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	M2	0,78	ÁREA (0,25 M²) PARA AS PLACAS DE VELOCIDADE E PARADA OBR GATORIA E ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS	6:SIN	SINALIZAÇÃO	
3.4.3.	SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DN 65 MM, E=3,35 MM, PAPA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM ALTURA DE 3,3 M, INCLUSO CONCRETO PARA BASE DE CHUMBAMENTO	UNID	3,00	QUANTIDADE DE SUPORTE (UNID.)	6:SIN	SINALIZAÇÃO	
3.5.	SERVIÇOS FINAIS						
3.5.1.	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	538,96	ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO MEDIDA EM PROJETO	7:SE	SERVIÇOS FINAIS	
4.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO POVOADO DO PAU DE COLHER						
4.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES						
4.1.1.	Placa de obra em chapa aço galvanizado, ins atada	M2	4,00	LARGURA (2,00 M) E COMPRIMENTO (2,00 M)	2:SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	
4.2.	LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM						

FRENTES DE OBRA:

Gastão Carneiro
Eng. Civil
CREALBA 3000 88948



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grupo de Estilo
#3UBLIC

APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DOS POVOADOS: LAMEIRO, EMBRATEL, VÁRZEA, 817737

Nº SICONV
1079117-88

PROPRIETÁRIO / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº Agrupador de Eventos	Agupador de Eventos	Valor Unitário	Valor Total
4.2.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2013	M2	538,90	ÁREA QUADRADA RESULTANTE DO SOMATÓRIO DA ÁREA A SER PAVIMENTADA (538,90 M²).	1	LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM	153,811,56	153.811,56
4.2.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2013	M	68,45	CONFERIMENTO MEDIDO EM PROLETO	2	LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM	1.407,07	1.407,07
4.3.	PAVIMENTAÇÃO							
4.3.1.	Melhorio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	M	151,36	PERÍMETRO (M) MEDIDO EM PROLETO	4.51	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO		
4.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_09/2020	M2	538,90	ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO MEDIDO EM FROLETO	5.10	EXECUÇÃO DE PAV. EM PARALELEPÍEDO		
4.4.	SINALIZAÇÃO							
4.4.1.	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X50 CM), COM 02 DEMAGS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO, SUPER GALVITE OU S MILARI, 02 DEMOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA RELETIVA, AUTO-ADESIVA	UNID	4,00	QUANTIDADE DE PLACAS MEDIDO EM PROLETO	6.51	SINALIZAÇÃO		
4.4.2.	Conexão de placa de sinalização totalmente reflexiva	M2	1,02	ÁREA (0,25 M²) PARA AS PLACAS DE VELOCIDADE E PARA A OBRGATORIA E ÁREA (0,13 M²) AS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS	6.52	SINALIZAÇÃO		
4.4.3.	SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DN 65 MM, E=3,35 MM, PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM ALTURA DE 3,3 M, INCLUSIVE CONCRETO PARA BASE DE CHUMBAMENTO	UNID	4,00	QUANTIDADE DE SUPORTE (UNID)	6.53	SINALIZAÇÃO		
4.5.	SERVIÇOS FINAIS							
4.5.1.	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	538,90	ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO MEDIDO EM PROLETO	7.51	SERVIÇOS FINAIS		
5.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO POVOADO DE VACA BRAVA							
5.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES							
5.1.1.	Placa de obra em chapa aço galvanizado, lisa alada	M2	4,00	LARGURA (2,10 M) E COMPRIMENTO (2,00 M)	7.52	SERVIÇOS PRELIMINARES		
5.2.	LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM							
5.2.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2013	M2	645,83	ÁREA QUADRADA RESULTANTE DO SOMATÓRIO DA ÁREA A SER PAVIMENTADA (645,83 M²).	8.10	LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM		
5.2.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2013	M	146,78	CONFERIMENTO MEDIDO EM PROLETO	8.11	LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM		
5.3.	PAVIMENTAÇÃO							
5.3.1.	Melhorio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	M	302,36	PERÍMETRO (M) MEDIDO EM PROLETO	8.51	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO		

Gessivaldo Carneiro
Eng. CIVIL
CREA-BA 3000 89945



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grupo de Estilo
#3UBUCC

APÉLIDO DO EMPREENDEDOR: PEDRO DOS POVOADOS; LAMEIRO, EMARATEL, VARZEA 917737

Nº OPERAÇÃO
107911788

PROPORIENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	Agupador de Eventos	
5.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF. 05/2020	M2	646,83	ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO MEDIDO EM PROLETO	6. EX PARALELPIPEDO	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$)	159.871,56 174.070,17
5.4	SINALIZAÇÃO						
5.4.1.	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X30 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVANTE OU S MILAR) 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UNID	3,00	QUANTIDADE DE PLACAS MEDIDO EM PROLETO	6. SIN SINALIZAÇÃO		
5.4.2.	Confecção de placa de sinalização totalmente: refletiva	M2	0,78	ÁREA (0,25 M2) PARA AS PLACAS DE VELOCIDADE E PARADA OBR GATORIA E ÁREA (0,13 M2) AS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS	6. SIN SINALIZAÇÃO		
5.4.3.	SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DN 65 MM, E=3,35 MM, PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM ALTURA DE 3,3 M, INCLUSO CONCRETO PARA BASE DE CHUMBAMENTO	UNID	3,00	QUANTIDADE DE SUPORTE (UNID)	6. SIN SINALIZAÇÃO		
5.5	SERVIÇOS FINAIS				7. SE	SERVIÇOS FINAIS	
5.5.1.	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	646,83	ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO MEDIDO EM PROLETO			

SÃO JOSÉ DO JACUIPEBA
Local
quarta-feira, 13 de abril de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: GESSIVALDO OLIVEIRA ORNERIRO
CRECA/CAU: B43000.88946
ART/RRT: BA/0210611663

Gessivaldo Carneiro
Eng. SNI
CREA-BA 3000 88946



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DOS POVOADOS: LAMEIRO, EMERATEL, VARZEA 817737

Nº SICONV: 1079117-88

Nº OPERAÇÃO: PROPONENTE / TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE

Grav de Sígilo
#PÚBLICO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO				
1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE BA - SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	-	51.708,37	49.515,80	61.947,42				
1.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, las alada	M2	4,00							
1.1.2	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	M2	2,00							
1.1.3	Confeção suporte e travessa para placa de sinalização	UNID	2,00							
1.2	LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM		-							
1.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2013	M2	728,75							
1.2.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2013	M	325,73							
1.3	PAVIMENTAÇÃO		-							
1.3.1	Melhoria de concreto simples - rejunção com argamassa de cimento e areia no teor 1:3	M	674,45							
1.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CEMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	1.669,47							
1.4	SINALIZAÇÃO		-							
1.4.1	CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X30 CM), COM 02 DEMARCAÇÕES DE FUNDO AMPLIFICADOR (SUPER GALANTE OU S MILAR), 02 DEMARCAÇÕES DE ESALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UNID	5,00							
1.4.2	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	M2	1,25							
1.4.3	SUporte em tubo de aço galvanizado, DN 65 MM, E=3,35 MM, PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM ALTURA DE 3,3 M INCLUSIVE CONCRETO PARA BASE DE CHUMBAMENTO	UNID	5,00							
1.5	SERVIÇOS FINAIS		-							
1.5.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	1.669,47							
2	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO DA LAMEIRO		-							
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		-							
2.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, las alada	M2	4,00							
2.1.2	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	M2	2,00							

Gestor de Contrato
Eng. Civil
CREA-BA 3000 8836

APRENDIZADO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO DOS POVOADOS: LAMEIRO, EMBRATEL, VARZEA, 917737

Nº SICONV
Nº OPERAÇÃO
1079117-88

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6
2.1.3.	Conteção suporte e travessa para placa de sinalização	UNID	200	51,708/37	48,515/80	61,947/42	
2.2	LOCAÇÃO DE TERRA/PLANTAÇÃO		-				
2.2.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_112019	lM2	1.961,72				
2.2.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_102019	M	297,73				
2.3	PAVIMENTAÇÃO		-				
2.3.1.	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no tipo 1:3	M	619,21				
2.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍDEDO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRÁOÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_0502020	lM2	1.961,72				
2.4	SINALIZAÇÃO		-				
2.4.1.	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X50 CM), COM 02 DE DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU S MILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UNID	500				
2.4.2.	Conteção de placa de sinalização totalmente reflexiva	lM2	1,28				
2.4.3.	SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DN 65 MM, E=3,35 MM, PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM ALTURA DE 3,3 M, INCLUSO CONCRETO PARA BASE DE CHUMBEAMENTO	UNID	500				
2.5	SERVIÇOS FINAIS		-				
2.5.1.	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	lM2	1.961,72				
3.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO NÃO POVOADO DA VARZEA DANTAS		-				
3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				

APÊNDICE DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DOS POVOADOS: LAMEIRO, EMERATEL, VÁRZEA 917737

Nº SICOMV
1079117-88

Nº OPERAÇÃO
1079117-88

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6
3.1.1.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE/BA Placa de obra em chapa aço galvanizado, lrs alada	M2	4,00	51.709,37	49.515,80	61.947,42	
3.1.2.	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	M2	2,00				
3.1.3.	Confeção suporte e travessa para placa de sinalização	UNID	2,00				
3.2	LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM						
3.2.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2013	M2	538,96	138.96			
3.2.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2013	M	90,43	90,43			
3.3	PAVIMENTAÇÃO						
3.3.1.	Melhoria de concreto simples rejuntao com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	M	192,78	192,78			
3.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA), AF_09/2020	M2	538,96	138.96			
3.4	SINALIZAÇÃO						
3.4.1.	CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X50 CM), COM 02 DEMARCOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU S MILLAR), 02 DEMARCOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UNID	3,00	3,00			
3.4.2.	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	M2	0,76	0,76			
3.4.3.	SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DN 65 MM, E=3,35 MM, PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM ALTURA DE 3,3 M INCLUSO CONCRETO PARA BASE DE CHUMBAMENTO	UNID	3,00	3,00			
3.5	SERVIÇOS FINAIS						
3.5.1.	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	538,96	138.96			
4.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO DO PAU DE COLHER						
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
4.1.1.	Placa de obra em chapa aço galvanizado, lrs alada	M2	4,00		4,00		
4.2	LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM						



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grupo de Sigilo
#PÚBLICO

APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DOS POVOADOS: LAMEIRO, EMERATEL, VARZEA 917737

Nº SICONV
1079117-88

Nº OPERAÇÃO
1079117-88

PROPOSTANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	1	2	3	4	5	6
4.2.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	M2	538,90	51.708,37			49.505,80	61.947,42	
4.2.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	M	68,45				63,45		
4.3.	PAVIMENTAÇÃO								
4.3.1.	Melhoria de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	M	151,38				151,38		
4.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_09/2020	M2	538,90				533,90		
4.4.	SINALIZAÇÃO								
4.4.1.	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X50 CM), COM 02 DEMARCOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO, SUPER GALVITE OU 5 MILAR, 02 DEMARCOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UNID	4,00				4,00		
4.4.2.	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	M2	1,02				1,02		
4.4.3.	SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DN 65 MM, E=3,35 MM, PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM ALTURA DE 3,3 M, INCLUSO CONCRETO PARA BASE DE CHUMBAMENTO	UNID	4,00				4,00		
4.5.	SERVIÇOS FINAIS								
4.5.1.	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	538,90				533,90		
5.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO POVOADO DE VAÇA BRAVA								
5.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES								
5.1.1.	Placa de obra em chapa aço galvanizado, lrs alçada	M2	4,00					4,00	
5.2.	LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM								
5.2.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	M2	645,83					645,33	
5.2.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	M	146,78					146,78	
5.3.	PAVIMENTAÇÃO								
5.3.1.	Melhoria de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	M	302,36					302,36	

PMN3.0.4

Geovaldo Carneiro
Eng. Civil
CREA-BA 3000 88946



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APÊNDICE DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÉDRO DOS POVOADOS: LAMEIRO, EMARATEI, VARZEIA 917737

Nº SICONV
1079117-88

Nº OPERAÇÃO
49354580

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6
5.3.2	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÉDRO EM REJUNTADO NA RUA DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE BA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÉDROS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO I, AREIA, AF. 05/2020)	m2	645,83	51.708,37	49.354,80	61.947,42	
5.4	CONFECCÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (80X50 CM), COM 02 DEMARCOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU S MILAR), 02 DEMARCOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UNID	3,00			3,00	
5.4.2.	Confeccão de placa de sinalização totalmente reflexiva	m2	0,76			0,76	
5.4.3.	SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DN 65 MM, E=3,35 MM, PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM ALTURA DE 3,3 M, INCLUSO CONCRETO PARA BASE DE CHUMBAMENTO	UNID	3,00			3,00	
5.5	SERVIÇOS FINAIS						
5.5.1.	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	645,83			645,33	

SÃO JOSÉ DO JACUIPEBA
Local
quarta-feira, 13 de abril de 2022
Data

Gessivaldo Carneiro
Eng. Civil
CREA/BA 33000 88946
Responsável Técnico
Nome: GESSIVALDO OLIVEIRA CARNEIRO
CREA/BA: BA33000 88946
ART/RRT: BA20210611663