

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 510802023	<b>Nº SICONV</b> 950178/2023	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de São José do Jacuípe	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Manutenção de estradas vicinais			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 12-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNÍPIO DE SÃO JOSÉ DO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> São José do Jacuípe-BA	<b>BDI 1</b> 20,25%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNÍPIO DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE – BAHIA</b>									<b>728.276,94</b>	
<b>1.</b>			<b>Manutenção e conservação da estrada vicinal entre Povoados do município de São José do Jacuípe</b>					-	<b>728.276,94</b>	
<b>1.1.</b>			<b>Administração</b>					-	<b>22.925,60</b>	
1.1.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00	114,48	BDI 1	137,66	13.766,00	RA
1.1.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	204,00	37,34	BDI 1	44,90	9.159,60	RA
<b>1.2.</b>			<b>Serviços preliminares</b>					-	<b>2.636,82</b>	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	365,46	BDI 1	439,47	2.636,82	RA
<b>1.3.</b>			<b>Pavimentação</b>					-	<b>686.014,06</b>	
1.3.1.	SICRO	4011209	Regularização do subleito	m²	90.503,16	1,14	BDI 1	1,37	123.989,33	RA
1.3.2.	SICRO	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida	m³	13.575,48	11,99	BDI 1	14,42	195.758,42	RA
1.3.3.	SICRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	257.934,02	1,18	BDI 1	1,42	366.266,31	RA
<b>1.4.</b>			<b>DRENAGEM</b>					-	<b>16.700,46</b>	
1.4.1.	SINAPI	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	14,00	354,16	BDI 1	425,88	5.962,32	RA
1.4.2.	SINAPI	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	24,00	200,31	BDI 1	240,87	5.780,88	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 510802023	Nº SICONV 950178/2023	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de São José do Jacuípe	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Manutenção de estradas vicinais			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNÍPIO DE SÃO JOSÉ DO	MUNICÍPIO / UF São José do Jacuípe-BA	BDI 1 20,25%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNÍPIO DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE – BAHIA</b>									<b>728.276,94</b>
1.4.3.	SINAPI	103931	BACIA DE DISSIPACÃO, LARGURA DE 1 A 4 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 03, 04, 05, 06), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	M3	6,70	615,29	BDI 1	739,89	4.957,26

RECURSO  
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São José do Jacuípe-BA  
Local  
segunda-feira, 18 de março de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Ismael de Oliveira Carneiro  
CREA/CAU: BA 30001.00841  
ART/RRT: BA20240680126

 Ismael D. Carneiro  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 30001.00841