



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Selo
#PÚBLICO

Nº PRECATORIO	107917289	Nº SICRANV	917737	PROponente / TOMADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JAQUIPE
LOCALIDADE DE SINAPI	SAVADOR	DATA E ASE	01-22 (INDS.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO DE RUAS DA ZONA RURAL DO

APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO DOS POVOADOS: LAWEIRO, EMBAPEL, VÁRZEA
MUNICÍPIO / UF	SÃO JOSÉ DO JAQUIPE/BA
BDI 1	20,09%
BDI 2	0,00%
BDI 3	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO DE RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO JAQUIPE/BA									
1.1			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO EM POVOADO (A EMBASE PRELIMINAR):						497.090,22
1.1.1	Compos. gão		SERVIÇOS PRELIMINARES:	M2	4,00	210,313	BDI 1	352,02	1.408,08
1.1.2	ORSE	10712	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	M2	2,00	412,53	BDI 1	519,43	1.038,86
1.1.3	ORSE	10808	Confeção de placa de sinalização triplante definitiva	UNID	2,00	106,17	BDI 1	199,55	399,10
1.2			LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM						297,47
1.2.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	M2	728,75	0,12	BDI 1	0,14	102,03
1.2.2.	SINAPI	90064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	M	325,73	0,50	BDI 1	0,60	195,44
1.3			PAVIMENTAÇÃO						144.428,82
1.3.1.	Compos. gão		Madrão de concreto simples, rejuntado com argamassa de fôrmento e areia no traço 1:3	M	674,45	27,50	BDI 1	33,02	22.270,34
1.3.2.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_ (5/2020)	M2	1.669,47	61,93	BDI 1	74,37	124.188,48
1.4			SINALIZAÇÃO						3.277,94
1.4.1.	ORSE	4249	CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 60X50 CM, COM 02 DEMOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVATEL OU SIMILAR), 02 DEMOS DE ESVAITE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UNID	5,00	115,00	BDI 1	150,11	750,55
1.4.2.	ORSE	10712	Confeção de placa de sinalização triplante definitiva	M2	1,25	412,53	BDI 1	519,43	649,29
1.4.3.	Colapelo		SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DN 65 MM, E-3,35 MM, PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM ALTURA DE 3,3 M, INCLUI SO CONCRETO PARA BASE DE CURUBAMENTO	UNID	5,00	3,278	BDI 1	375,62	1.878,10
1.5			SERVIÇOS FINAIS						986,29
1.5.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	1.669,47	0,48	BDI 1	0,58	986,29
2			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO EM POVOADO (A LAWEIRO)						774.070,07
2.1	Compos. gão		SERVIÇOS PRELIMINARES:	M2	4,00	210,313	BDI 1	352,02	1.408,08
2.1.1.	ORSE	10712	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	M2	2,00	412,53	BDI 1	519,43	1.038,86
2.1.2.	ORSE	10808	Confeção de placa de sinalização triplante definitiva	UNID	2,00	106,17	BDI 1	199,55	399,10
2.2			LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM						453,28
2.2.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	M2	1.961,72	0,12	BDI 1	0,14	274,64
2.2.2.	SINAPI	90064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	M	297,73	0,50	BDI 1	0,60	176,64
2.3			PAVIMENTAÇÃO						164.339,43
2.3.1.	Compos. gão		Madrão de concreto simples, rejuntado com argamassa de fôrmento e areia no traço 1:3	M	619,21	27,50	BDI 1	33,02	20.446,31
2.3.2.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_ (5/2020)	M2	1.961,72	61,93	BDI 1	74,37	146.893,12
2.4			SINALIZAÇÃO						3.293,52

RECURSO

PM3.0.4

Gestor(a) Responsável
Erg Chuli
CREA-BA/3000 88946



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav do Sigilo
PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1078117-88	Nº SICONV 917737	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO DOS POVOADOS: LAWEIRO, EMBAPEL, VARZEZA
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA EASE 01-22 (R.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO DE RUAS DA ZONA RURAL DO CHUMBAMENTO	MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DO JACUIPE/BA
			BDI 1 20,09% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO DE RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE/BA									
2.4.1.	ORSE	4249	CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X50 CM), COM 02 DEMOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVALTE OU SIMILAR), 02 DEMOS DE ESVALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA AUTO-ADESIVA	UNID	5,00	125,00	BDI 1	150,11	750,55
2.4.2.	ORSE	10712	Conexão de placa 3e sinalização totalmente refletiva SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DN 65 MM, E=3,35 MM, PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM ALTURA DE 3,3 M, INCLUI SO CONCRETO PARA BASE DE CHUMBAMENTO	M2	1,28	412,53	BDI 1	519,43	664,87
2.4.3.	Colapto			UNID	5,00	372,78	BDI 1	375,62	1.878,10
2.5.			SERVIÇOS FINAIS						1.137,80
2.5.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção) de entulhos)	M2	1.961,72	0,48	BDI 1	0,58	1.137,80
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO NO POVOADO DA VARZEZA									
DANTAS									
SERVIÇOS PRELIMINARES:									
3.1									4.846,04
3.1.1.	Dompos fco		Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	M2	4,00	213,13	BDI 1	352,02	1.408,08
3.1.2.	ORSE	10712	Conexão de placa de sinalização totalmente refletiva	M2	2,00	412,53	BDI 1	519,43	1.038,86
3.1.3.	ORSE	10808	Conexão suporte e travessa para placa de sinalização	UNID	2,00	166,17	BDI 1	199,55	399,10
3.2			REGULAÇÃO E TERA-PLAVASEM						129,71
3.2.1.	SINAPI	10575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	M2	538,96	0,12	BDI 1	0,14	75,45
3.2.2.	SINAPI	91064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	M	90,43	0,50	BDI 1	0,50	54,26
3.3			PAVIMENTAÇÃO						44.446,06
3.3.1.	Domposção		Mec-flo de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no teor 1:3	M	192,78	27,50	BDI 1	33,02	6.366,60
3.3.2.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_09/2020	M2	538,96	61,93	BDI 1	74,37	40.082,46
3.4			SINALIZAÇÃO						1.971,96
3.4.1.	ORSE	4249	CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X50 CM), COM 02 DEMOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVALTE OU SIMILAR), 02 DEMOS DE ESVALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA AUTO-ADESIVA	UNID	3,00	125,00	BDI 1	150,11	450,33
3.4.2.	ORSE	10712	Conexão de placa 3e sinalização totalmente refletiva SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DN 65 MM, E=3,35 MM, PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM ALTURA DE 3,3 M, INCLUI SO CONCRETO PARA BASE DE CHUMBAMENTO	M2	0,76	412,53	BDI 1	519,43	394,77
3.4.3.	Colapto			UNID	3,00	372,78	BDI 1	375,62	1.126,86
3.5.			SERVIÇOS FINAIS						312,60
3.5.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção) de entulhos)	M2	538,96	0,48	BDI 1	0,58	312,60
4.			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO NO POVOADO DO PAUL DE COLHER						45.545,80

RECURSO

Assessoria Carneiro
Eng.º Civil
CREA-BA 3000 88946



PO - PLAVILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav do Sigilo
#Pub-ICO

Nº OPERAÇÃO 107317-88	Nº SICOMV 917737	PRECATORIO / TOMADOR PEREGRINA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPEBA	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO DOS PAVIMENTOS LAVIÉRO, EMBAPI EL, VÁRZEA
LOCALIDADE SIMAPI SALVADOR	DATA BASE 01/22 (R1 DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO DE RUAS DA ZONA RURAL DO	MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DO JACUIPEBA
			BD1 1 20,09% BD2 0,00% BD3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO DE RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO JACUIPEBA									
4.1	Composição		SERVIÇOS PRELIMINARES: Placa de obra em chapas aço galvanizado, in-talada	M2	4,00	213,13	BD1 1	352,02	1.408,08
4.2	SINAPI	103575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, P.F. 11/21/19	M2	538,90	0,12	BD1 1	0,14	75,45
4.2.1	SINAPI	9H064	LOCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF. 10/20/18	M	68,45	0,50	BD1 1	0,50	41,07
4.3	Composição		PAVIMENTAÇÃO Metr-flo de concreto simples, rejuntado com argamassa decimento 3 areia no traco 1:3	M	151,36	2,750	BD1 1	33,02	4.997,91
4.3.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍDEDO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF. 5/2020	M2	538,90	(1,93)	BD1 1	74,37	40.077,99
4.4	ORSE	4249	SINALIZAÇÃO CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Nº 18, 60X50 CM, COM 02 DEMAS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DIAMOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELICULA REFLETIVA, AUT-CADEVA	UNID	4,00	115,00	BD1 1	150,11	600,44
4.4.1	ORSE	11/712	Conteção de placa de sinalização (tubos) e rejuntivo PARA PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUAS E PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL, COM ALTURA DE 3,3 M, INCLUSO CONCRETO PARA BASE DE CHUAMBAMENTO	M2	1,02	42,53	BD1 1	513,43	529,62
4.4.2	ORSE		SERVIÇOS FINAIS	UNID	4,00	32,76	BD1 1	375,62	1.502,48
4.4.3	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	538,90	0,48	BD1 1	0,58	312,56
4.5	ORSE		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO (O PAVIMENTO DE VAZÃO BRANCO)						61.947,42
5	Composição		SERVIÇOS PRELIMINARES: Placa de obra em chapas aço galvanizado, in-talada	M2	4,00	213,13	BD1 1	352,02	1.408,08
5.1	SINAPI	103575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, P.F. 11/21/19	M2	645,83	0,12	BD1 1	0,14	89,07
5.2	SINAPI	9H064	LOCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF. 10/20/18	M	146,78	0,50	BD1 1	0,50	98,07
5.2.1	SINAPI		PAVIMENTAÇÃO Metr-flo de concreto simples, rejuntado com argamassa decimento 3 areia no traco 1:3	M	302,36	2,750	BD1 1	33,02	4.997,91
5.3	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍDEDO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF. 5/2020	M2	645,83	(1,93)	BD1 1	74,37	46.030,38
5.3.1	SINAPI		SINALIZAÇÃO						1.971,96
5.3.2	SINAPI								
5.4	SINAPI								

RECURSO

Gestivaldo Carneiro
Eng. Civil
CREA-BA 3009/88346



PO - PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav do Sítio
#PUB.LIC0

Nº OPERAÇÃO 10/9173-80	Nº SICCVN 917737	PROponente / TOMADOR: PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUÍPE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO) PAVIMENTAÇÃO EM PARALELELEDO DOS PAVIMENTOS: LAMPERO, EMBRATEL, VAIZEA
LOCALIDADE SIMAPI SALVADOR	DATA FASE 01-22 (1º DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELELEDO DE RUAS: DA ZONA RURAL DO	MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DO JACUÍPE/BA
			BDI 1 20,09%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELELEDO DE RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO JACUÍPE/BA									
5.4.1.	ORSE	4249	CONFEÇÃO, MONTAGEM, E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACC. GALVANIZADO Nº 18 (80/50 CM), COM 02 DEMARCOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMARCOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTOCADÉSCIVA	UNID	3,00	1:5,00	BDI 1	150,11	450,33
5.4.2.	ORSE	11/712	Confeção de placa de sinalização tridimensional refletiva SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DN 65 MM, E=3,35 MM, PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM ALTURA DE 3,3 M, INCLUISSO CONCRETO PARA BASE DE CHULUBAMENTO	M2	0,76	4:2,53	BDI 1	519,43	394,77
5.4.3.	Codaplo			UNID	3,00	3:2,78	BDI 1	375,62	1.126,86
5.5.1.	ORSE	6191	SERVIÇOS FINAIS Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	645,83	0,48	BDI 1	0,58	374,58
									487.050,22
									374,58
									RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAT para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.
Siga de Composição do Investimento: RA - Rábido proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100%; Repasse; CP - 100%; Contrapartida; CU - 100% Outros.

SÃO JOSÉ DO JACUÍPE/BA
Local: _____
Quarta-feira, 13 de abril de 2022
Data: _____

Responsável Técnico
Nome: GESSIVALDO OLIVEIRA CARNEIRO
CREA/CAU: BA3200.89946
ART/RRT: BA20210611663

Gessivaldo Carneiro
Eng. CIVIL
CREA/BA: 3000.88946