

APILIDO DO EMPREENDIMENTO

Pavimentação em paralelepípedo em ruas localizadas na sede do município de São José do

Nº SICONV  
950209

Nº OPERAÇÃO  
1090231-41

PROponente / Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE

Nº OPERAÇÃO  
1090231-41

PROponente / Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE</b>				
1.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO			
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	COMPRIMENTO DE 3,00 M E LARGURA IGUAL A 2,00: 3,00x2,00 = 6,00 M2
1.1.2.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	5,00	TERÁ DURAÇÃO DE 5 MESES
1.2.	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO			
1.2.1.	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	332,89	VER PLANTA DE DEMOLIÇÃO
1.2.2.	REMOÇÃO DE ÁRVORE, PORTE MÉDIO, COM UTILIZAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA	UNID	15,00	VER PLANTA DE DEMOLIÇÃO
1.3.	LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM			
1.3.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	3.562,52	
1.3.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	3.562,52	
1.4.	PAVIMENTAÇÃO			
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	3.562,52	OLHAR QUADRO DE INFORMAÇÕES NA PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO
1.4.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.164,11	OLHAR QUADRO DE INFORMAÇÕES NA PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO
1.5.	CALÇADA			
1.5.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1.308,37	OLHAR QUADRO DE INFORMAÇÕES NA PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO
1.5.2.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	1.308,37	OLHAR QUADRO DE INFORMAÇÕES NA PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO
1.5.3.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	78,51	ÁREA TOTAL M2 X 0,06
1.5.4.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	291,03	126,70 X 2 X 0,40 = 131,28
1.6.	SINALIZAÇÃO			
1.6.1.	CONFECCÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X90 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UNID	21,00	VER PROJETO BÁSICO
1.6.2.	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UNID.	8,00	VER PROJETO BÁSICO
1.6.3.	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UNID.	21,00	VER PROJETO BÁSICO
1.7.	LIMPEZA DA OBRA			
1.7.1.	LIMPEZA DE RUAS (ARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	3.562,52	

RUA AMANDO FERNANDES

**FRENTES DE OBRA:**

Nº	Agrupador de Eventos	RUA						
		AMANDO FERNANDES	SÃO PEDRO	JUAREZ PEREIRA	MANUEL BARRETO	GILBERTO MIRANDA	MURICY	TRAVESSA H DE IRÃO
	<b>TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):</b>	<b>221.876,00</b>	<b>34.618,55</b>	<b>100.316,09</b>	<b>166.892,96</b>	<b>40.535,65</b>	<b>58.030,65</b>	<b>57.727,98</b>
2. SE	SERVIÇO PRELIMINAR	6,00						
2. SE	SERVIÇO PRELIMINAR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
3. DE	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	124,33	44,20	22,06	75,21	23,08	24,81	19,20
3. DE	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	4,00	2,00	1,00	4,00	2,00	1,00	1,00
4. LO	LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM	1.205,60	154,14	506,58	912,30	200,50	282,40	301,00
4. LO	LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM	1.205,60	154,14	506,58	912,30	200,50	282,40	301,00
5. PA	PAVIMENTAÇÃO	1.205,60	154,14	506,58	912,30	200,50	282,40	301,00
5. PA	PAVIMENTAÇÃO	342,00	63,00	184,97	272,54	74,60	110,00	117,00
6. CA	CALÇADA	412,68	71,00	215,34	301,30	72,50	130,45	105,10
6. CA	CALÇADA	412,68	71,00	215,34	301,30	72,50	130,45	105,10
6. CA	CALÇADA	24,76	4,26	12,92	18,08	4,35	7,83	6,31
6. CA	CALÇADA	85,50	15,75	46,24	68,14	18,65	27,50	29,25
7. SIN	SINALIZAÇÃO	4,00	2,00	2,00	6,00	2,00	3,00	2,00
7. SIN	SINALIZAÇÃO	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7. SIN	SINALIZAÇÃO	4,00	2,00	2,00	6,00	2,00	3,00	2,00
8. LIM	LIMPEZA DA OBRA	1.205,60	154,14	506,58	912,30	200,50	282,40	301,00

SÃO JOSÉ DO JACUIPE

Local

segunda-feira, 18 de março de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Ismael de Oliveira Carneiro  
CREA/CAU: BA 30001.00841  
ART/RRT: BA20240645738

Responsável Técnico

Nome: Ismael de Oliveira Carneiro  
CREA/CAU: BA 30001.00841  
ART/RRT: BA20240645738