

Nº OPERAÇÃO 1059910-63/2018	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES-BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 09-2020.xls')	DATA BASE 09-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE PTN	MUNICÍPIO / UF PRESIDENTE TANCREDO NEVES / BA	BDI 1 29,79%	BDI 2 20,25%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE PTN									557.742,50	
1.			REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL					-	557.742,50	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	9.541,20	
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2.0 X 1,125* M	M2	2,25	225,00	BDI 1	292,03	657,07	RA
1.1.0.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	171,84	39,83	BDI 1	51,70	8.884,13	RA
1.2.			INFRAESTRUTURA					-	61.400,57	
1.2.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	71,51	60,28	BDI 1	78,24	5.594,94	RA
1.2.0.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	55,89	36,55	BDI 1	47,44	2.651,42	RA
1.2.0.3.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	25,37	38,21	BDI 1	49,59	1.258,10	RA
1.2.0.4.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	18,72	14,91	BDI 1	19,35	362,23	RA
1.2.0.5.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	37,44	108,29	BDI 1	140,55	5.262,19	RA
1.2.0.6.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	153,30	51,92	BDI 1	67,39	10.330,89	RA
1.2.0.7.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	169,20	11,91	BDI 1	15,46	2.615,83	RA
1.2.0.8.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	280,20	10,69	BDI 1	13,87	3.886,37	RA
1.2.0.9.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	925,80	9,29	BDI 1	12,06	11.165,15	RA
1.2.0.10.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	82,20	13,46	BDI 1	17,47	1.436,03	RA
1.2.0.11.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	15,62	370,69	BDI 1	481,12	7.515,09	RA
1.2.0.12.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	15,62	165,38	BDI 1	214,65	3.352,83	RA
1.2.0.13.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	153,30	30,00	BDI 1	38,94	5.969,50	RA
1.3.			SUPERESTRUTURA					-	81.399,65	
1.3.0.1.	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	122,72	57,51	BDI 1	74,64	9.159,82	RA
1.3.0.2.	SINAPI	92455	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	132,01	99,71	BDI 1	129,41	17.083,41	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 1059910-63/2018	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES-BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 09-2020.xls')	DATA BASE 09-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE PTN	MUNICÍPIO / UF PRESIDENTE TANCREDO NEVES / BA	BDI 1 29,79%	BDI 2 20,25%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE PTN									557.742,50	
1.3.0.3.	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	5,75	496,28	BDI 1	644,12	3.703,69	RA
1.3.0.4.	SINAPI	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	15,79	553,82	BDI 1	718,80	11.349,85	RA
1.3.0.5.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	590,00	10,67	BDI 1	13,85	8.171,50	RA
1.3.0.6.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	737,50	9,22	BDI 1	11,97	8.827,88	RA
1.3.0.7.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	147,50	13,46	BDI 1	17,47	2.576,83	RA
1.3.0.8.	SINAPI	74202/1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	237,33	66,64	BDI 1	86,49	20.526,67	RA
1.4.			PAREDES E DIVISÓRIAS					-	29.542,37	
1.4.0.1.	SINAPI	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	447,79	37,64	BDI 1	48,85	21.874,54	RA
1.4.0.2.	SINAPI	87511	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	54,81	78,94	BDI 1	102,46	5.615,83	RA
1.4.0.3.	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	12,00	131,75	BDI 1	171,00	2.052,00	RA
1.5.			REVESTIMENTOS					-	139.267,78	
1.5.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.052,29	3,43	BDI 1	4,45	4.682,69	RA
1.5.0.2.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	208,98	4,26	BDI 1	5,53	1.155,66	RA

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 1059910-63/2018	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES-BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 09-2020.xls')	DATA BASE 09-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE PTN	MUNICÍPIO / UF PRESIDENTE TANCREDO NEVES / BA	BDI 1 29,79%	BDI 2 20,25%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE PTN									557.742,50	
1.5.0.3.	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	917,35	25,77	BDI 1	33,45	30.685,36	RA
1.5.0.4.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	134,95	29,82	BDI 1	38,70	5.222,57	RA
1.5.0.5.	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	208,98	27,63	BDI 1	35,86	7.494,02	RA
1.5.0.6.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	719,47	42,89	BDI 1	55,67	40.052,89	RA
1.5.0.7.	SINAPI	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M2	197,88	194,58	BDI 1	252,55	49.974,59	RA
1.6.			PISOS					-	41.269,82	
1.6.0.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	208,98	23,86	BDI 1	30,97	6.472,11	RA
1.6.0.2.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	208,98	28,60	BDI 1	37,12	7.757,34	RA
1.6.0.3.	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	208,98	38,95	BDI 1	50,55	10.563,94	RA
1.6.0.4.	SINAPI-I	4786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	M2	154,81	82,00	BDI 1	106,43	16.476,43	RA
1.7.			ESQUADRIAS					-	88.654,36	
1.7.0.1.	SINAPI-I	4943	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA VAZADA TIJOLINHO, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)	M2	150,99	473,71	BDI 2	569,64	86.009,94	RA
1.7.0.2.	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	69,70	21,61	BDI 1	28,05	1.955,09	RA
1.7.0.3.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	34,85	15,24	BDI 1	19,78	689,33	RA
1.8.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	21.532,31	
1.8.0.1.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	249,60	6,98	BDI 1	9,06	2.261,38	RA
1.8.0.2.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	170,85	8,74	BDI 1	11,34	1.937,44	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 1059910-63/2018	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES-BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 09-2020.xls')	DATA BASE 09-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE PTN	MUNICÍPIO / UF PRESIDENTE TANCREDO NEVES / BA	BDI 1 29,79%	BDI 2 20,25%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE PTN									557.742,50	
1.8.0.3.	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	14,08	BDI 1	18,27	54,81	RA
1.8.0.4.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	96,00	11,57	BDI 1	15,02	1.441,92	RA
1.8.0.5.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	24,00	9,42	BDI 1	12,23	293,52	RA
1.8.0.6.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	277,20	2,04	BDI 1	2,65	734,58	RA
1.8.0.7.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	546,48	2,92	BDI 1	3,79	2.071,16	RA
1.8.0.8.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	563,81	4,69	BDI 1	6,09	3.433,60	RA
1.8.0.9.	SINAPI	101561	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	20,00	11,01	BDI 1	14,29	285,80	RA
1.8.0.10.	SINAPI	74131/006	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	543,12	BDI 1	704,92	704,92	RA
1.8.0.11.	SINAPI	101506	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	UND	1,00	1.237,32	BDI 1	1.605,92	1.605,92	RA
1.8.0.12.	SINAPI	74131/1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	24,00	59,51	BDI 1	77,24	1.853,76	RA
1.8.0.13.	SINAPI	74130/004	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	81,35	BDI 1	105,58	105,58	RA
1.8.0.14.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	24,00	10,75	BDI 1	13,95	334,80	RA
1.8.0.15.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	24,00	9,41	BDI 1	12,21	293,04	RA
1.8.0.16.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	72,00	25,75	BDI 1	33,42	2.406,24	RA
1.8.0.17.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	24,00	20,12	BDI 1	26,11	626,64	RA
1.8.0.18.	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	24,00	34,90	BDI 1	45,30	1.087,20	RA
1.9.			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					-	35.226,58	
1.9.1.			REDE DE ÁGUA					-	7.950,88	

RECURSO ↓

Nº OPERAÇÃO 1059910-63/2018	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES-BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 09-2020.xls')	DATA BASE 09-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE PTN	MUNICÍPIO / UF PRESIDENTE TANCREDO NEVES / BA	BDI 1 29,79%	BDI 2 20,25%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE PTN									557.742,50	
1.9.1.1.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	24,00	11,23	BDI 1	14,58	349,92	RA
1.9.1.2.	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	5,00	6,84	BDI 1	8,88	44,40	RA
1.9.1.3.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	24,00	7,13	BDI 1	9,25	222,00	RA
1.9.1.4.	SINAPI	7136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	24,00	4,67	BDI 1	6,06	145,44	RA
1.9.1.5.	SINAPI	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	3,00	10,32	BDI 1	13,39	40,17	RA
1.9.1.6.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	48,00	5,35	BDI 1	6,94	333,12	RA
1.9.1.7.	SINAPI	94658	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	6,00	5,68	BDI 1	7,37	44,22	RA
1.9.1.8.	SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	3,00	17,62	BDI 1	22,87	68,61	RA
1.9.1.9.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	24,00	71,15	BDI 1	92,35	2.216,40	RA
1.9.1.10.	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	3,00	68,80	BDI 1	89,30	267,90	RA
1.9.1.11.	SINAPI	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	52,80	2,83	BDI 1	3,67	193,78	RA
1.9.1.12.	SINAPI	9869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	105,00	6,35	BDI 1	8,24	865,20	RA
1.9.1.13.	SINAPI	38021	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	4,00	18,61	BDI 1	24,15	96,60	RA
1.9.1.14.	SINAPI-I	37106	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA	UND	1,00	2.512,12	BDI 2	3.020,82	3.020,82	RA
1.9.1.15.	SINAPI	94797	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UND	1,00	32,59	BDI 1	42,30	42,30	RA
1.9.2.			REDE DE ESGOTO					-	19.512,90	
1.9.2.1.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	56,00	43,17	BDI 1	56,03	3.137,68	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 1059910-63/2018	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES-BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 09-2020.xls')	DATA BASE 09-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE PTN	MUNICÍPIO / UF PRESIDENTE TANCREDO NEVES / BA	BDI 1 29,79%	BDI 2 20,25%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE PTN									557.742,50	
1.9.2.2.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	100,80	33,41	BDI 1	43,36	4.370,69	RA
1.9.2.3.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	55,20	21,90	BDI 1	28,42	1.568,78	RA
1.9.2.4.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	72,00	8,41	BDI 1	10,92	786,24	RA
1.9.2.5.	SINAPI	89786	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	24,00	23,81	BDI 1	30,90	741,60	RA
1.9.2.6.	SINAPI-I	20042	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM	UND	48,00	3,91	BDI 2	4,70	225,60	RA
1.9.2.7.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	24,00	24,20	BDI 1	31,41	753,84	RA
1.9.2.8.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	1,00	26,82	BDI 1	34,81	34,81	RA
1.9.2.9.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UND	6,00	480,17	BDI 1	623,21	3.739,26	RA
1.9.2.10.	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	UND	24,00	133,37	BDI 1	173,10	4.154,40	RA
1.9.3.			EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS					-	7.762,80	
1.9.3.1.	SINAPI	37412	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M	UND	24,00	156,08	BDI 1	202,58	4.861,92	RA
1.9.3.2.	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4," PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	24,00	84,50	BDI 1	109,67	2.632,08	RA
1.9.3.3.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	24,00	8,63	BDI 1	11,20	268,80	RA
1.10.			PINTURA					-	28.561,68	
1.10.0.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	134,95	2,08	BDI 1	2,70	364,37	RA
1.10.0.2.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	208,98	2,42	BDI 1	3,14	656,20	RA
1.10.0.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	134,95	11,55	BDI 1	14,99	2.022,90	RA
1.10.0.4.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	208,98	13,15	BDI 1	17,07	3.567,29	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 1059910-63/2018	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES-BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 09-2020.xls')	DATA BASE 09-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE PTN	MUNICÍPIO / UF PRESIDENTE TANCREDO NEVES / BA	BDI 1 29,79%	BDI 2 20,25%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE PTN									557.742,50	
1.10.0.5.	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	301,98	18,80	BDI 1	24,40	7.368,31	RA
1.10.0.6.	SINAPI	100761	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	301,98	37,21	BDI 1	48,29	14.582,61	RA
1.11.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	21.346,18	
1.11.0.1.	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	35,28	377,55	BDI 2	454,00	16.017,12	RA
1.11.0.2.	SINAPI-I	38379	REGUA DE ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 X 1 ", PARA APOIO DA BANCADA DE GRANITO	M	46,50	33,86	BDI 2	40,72	1.893,48	RA
1.11.0.3.	SINAPI	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	917,35	2,55	BDI 1	3,31	3.036,43	RA
1.11.0.4.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	208,98	1,47	BDI 1	1,91	399,15	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PRESIDENTE TANCREDO NEVES / BA
Local

quinta-feira, 5 de novembro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: CLOVIS DA SILVA BORGES
CREA/CAU: CREA-BA: 17.513
ART/RRT: BA20200261091

RECURSO
↓