



Estado da Bahia  
Prefeitura Municipal de Ibirataia

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**


PAVIMENTAÇÃO DE VIAS  
LOCAL - PAV DE RUAS NO DISTRITO DE ALGODAO  
SINAPI: 03/2020 - ORSE: 02/2020

DATA: 11/jun  
BDI SERVIÇO: 20,93%

1,2093

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>611,60</b>
11397/ORSE	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	UN	1,00	611,60	611,60
<b>2</b>	<b>DRENAGEM</b>				<b>40.469,01</b>
93358/SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE IGUAL OU MENOR QUE 1,30M	M3	105,60	79,74	8.420,68
95567/SINAPI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, DIAMETRO 30CM, PARA REDE DE AGUAS PLUVIAIS	M	220,00	90,66	19.945,47
83659/SINAPI	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE TIJOLO E TAMPA EM CONCRETO	UN	8,00	968,60	7.748,81
96995/SINAPI	REATERRO APILOADO COM SOQUETE	M3	90,06	48,35	4.354,06
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>98.514,88</b>
99064/SINAPI	LOCAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO	m2	1.060,72	0,67	705,50
100576/SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m2	1.060,72	2,04	2.167,81
72799/SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m2	1.060,72	71,51	75.847,75
94273/SINAPI	GUIA PRÉ-MOLDADA, DIMENSÕES 100X15X13X30 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	m	440,00	44,99	19.793,82
<b>4</b>	<b>CALÇADA</b>				<b>22.185,68</b>
94319/SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA - E= 20 CM	m3	72,67	49,36	3.587,43
94990/SINAPI	PASSEIO DE CONCRETO, NÃO ARMADO, COM 7CM DE ESPESSURA	m2	25,44	731,07	18.598,25
<b>5</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>				<b>1.283,60</b>
02555/ORSE	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 35X20CM	UN	2,00	87,07	174,14
04249/ORSE	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X50 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UN	4,00	151,16	604,65
10808/ORSE	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	4,00	126,20	504,81
<b>6</b>	<b>LIMPEZA</b>				<b>513,09</b>
06191/ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO DE ENTULHOS)	M2	1.060,72	0,48	513,09
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>163.577,87</b>

Ibirataia, 11 de junho de 2020

  
Welington S. da Silva Sobrinho  
CREA 51368707-6

Welington S da Silva Sobrinho  
Engenheiro Civil  
CREA 51368707-6