

UNIDADE SAUDE DA FAMILIA CELSO DOS SANTOS MIRANDA
Endereço: BAIRRO CASAS POPULARES, SEDE DO MUNICIPIO DE IBIRATAIA - BA
CNES: 6949037

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Sinap	Descrição de Serviços	Und	Qtd	Unit	Valor Total
	SERVIÇOS PRELIMINARES				
73948/016	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M²	180,0	3,8	675,00
		Sb total			675,00
	TELHADO / COBERTURA				
72091	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITANDO MATERIAL	m²	404,8	10,3	4.169,44
		Sb total			4.169,44
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
2436	ELETRICISTA (Revisão geral das instalações elétricas)	Horas	32,0	16,3	520,32
		Sb total			520,32
	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				
10422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	Unidades	2,0	316,6	633,24
36794	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM	Unidades	2,0	122,0	244,02
		Sb total			877,26
	MANUTENÇÃO CIVIL				
4750	PEDREIRO	HORAS	32,0	16,3	520,32
6127	AJUDANTE DE PEDREIRO	HORAS	32,0	11,8	378,24
11365	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = *35* MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAM. EM PRIMER P PINTURA	Unidades	2,0	99,3	198,68
74079/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATAÇÃO E PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	18,7	58,9	1.101,62
		Sb total			2.198,86
	PINTURA				
88487	APLIC. MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	790,4	7,8	6.125,60
88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M²	243,6	11,5	2.791,66
		Sb total			8.917,26
	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				17.358,13


Welgion Souza da S. Sobrinho
ENG. Civil
CREA/BA - 93341