Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Ibirataia

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
LOCAL - SEDE DO MUNICIPIO
FONTE: SINAPI - 06/2018 - NÃO DESONERADO

DATA: 21/set
BDI SERVIÇO: 20,97%
BDI MATERIAL: 14,02%

CÓD	ETAPA	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT SEM BDI	P. UNIT COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
	1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**3.458,88**	**4.184,16**
74209/001	1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	12,00	288,24	348,68	3.458,88	4.184,16
						-	-	
	2	**PAVIMENTAÇÃO**				-	**1.147.299,07**	**1.387.939,26**
78472	2.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	14.078,62	0,42	0,51	5.913,02	7.180,10
72961	2.2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	14.078,62	1,32	1,60	18.583,78	22.525,79
72799	2.3	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	14.078,62	52,41	63,40	737.860,47	892.584,51
94273	2.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO	m	4.326,90	36,36	43,98	157.326,08	190.297,06
94990	2.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO - INCLUINDO RAMPA	m³	363,46	583,10	705,38	211.933,29	256.377,13
I - 36178	2.7	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	un	1.160,00	7,47	9,04	8.665,20	10.486,40
72947	2.7	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA - **ROTA ACESSIVEL**	m²	228,43	30,72	37,16	7.017,22	8.488,27
	3	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				-	**40.250,24**	**48.353,00**
73916/002	3.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	un	44,00	72,64	87,87	3.196,16	3.866,28
I - 34723	3.2	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m²	10,42	462,00	526,77	4.814,04	5.488,94
9537	3.3	LIMPEZA DE OBRA	m²	14.078,62	2,29	2,77	32.240,04	38.997,78
						TOTAL GERAL	**1.191.008,19**	**1.440.476,88**

Weligton S da Silva Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-BA 51368707-