

UNIDADE SAUDE DA FAMILIA ARISTOTELES DIAS DA FONSECA  
Endereço: AO LADO DO FORUM, SEDE DO MUNICIPIO DE IBIRATAIA-BA  
CNES: 2413108

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Sinap	Descrição de Serviços	Und	Qutd	Unit	Valor Total
	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
73948/016	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M²	210,0	3,8	787,50
		<b>Sb total</b>			<b>787,50</b>
	<b>TELHADO / COBERTURA</b>				
72091	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITANDO MATERIAL	m²	450,2	10,3	4.637,37
		<b>Sb total</b>			<b>4.637,37</b>
	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
2436	ELETRICISTA (Revisão geral das instalações elétricas)	Horas	40,0	16,3	650,40
		<b>Sb total</b>			<b>650,40</b>
	<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>				
10422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	Unidades	3,0	316,6	949,86
36794	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM	Unidades	1,0	122,0	122,01
		<b>Sb total</b>			<b>1.071,87</b>
	<b>MANUTENÇÃO CIVIL</b>				
4750	PEDREIRO	HORAS	80,0	16,3	1.300,80
6127	AJUDANTE DE PEDREIRO	HORAS	80,0	11,8	945,60
11365	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = *35*	Unidades	5,0	99,3	496,70
	NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA				
74079/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO L	M²	35,9	58,9	2.112,51
	ESPESSURA 2,0CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATAÇÃO E PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA				
		<b>Sb total</b>			<b>4.855,61</b>
	<b>PINTURA</b>				
88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES	M²	650,4	7,8	5.040,60
88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2		325,2	11,5	3.726,79
		<b>Sb total</b>			<b>8.767,39</b>
	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>				<b>20.770,14</b>

  
Wellington Souza da S. Sobrinho  
ENG. CIVIL  
CREA/BA - 93341