



Câmara Municipal de Anagé

ANAGÉ - BAHIA

CNPJ: 01.017.317/0001-01

PROPOSTA
DE
PREÇO

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

FABIO LISBOA SANTOS
CNPJ 33.876.702/0001-92

FAZENDA ARAPUA Nº51, BA-262 KM 25, ANAGÉ-BA



Obra: Construção da Câmara Municipal de Anagé-BA - Tensão 220V (Conclusão)

Preço base: Sinapi/Seinfra/ORSE - Novembro/2021 desonerado

Estado: Bahia

Planilha Orçamentária

BDI : 24,90%

	Câmara Municipal de Anagé-BA - 220V	un	1,00			443.622,69
--	-------------------------------------	----	------	--	--	------------

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)
------	--------	-------	------------------------	-----	--------	---------------------	---------------------	-------------

SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.								11.607,31
1.1	C1937	SEINFRA	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, instalada	m ²	1,00	158,54	198,01	198,01
1.2	99059	SINAPI	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m ²	250,31	35,64	44,51	11.142,19
1.3	98525	SINAPI	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m ²	578,00	0,37	0,46	267,11
						Subtotal		11.607,31

MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES								
2.								1.764,60
2.1	94319	SINAPI	Aterro aplicado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baidrames)	m ³	4,00	45,83	57,24	228,96
2.2	93358	SINAPI	Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno até h=1,50 m	m ³	10,83	67,51	84,32	912,76
2.3	101616	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m ²	36,08	5,24	6,54	236,16
2.4	96995	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m ³	7,58	40,86	51,03	386,71
						Subtotal		1.764,60

FUNDAÇÕES								
3.								11.635,88
3.1								
3.1.1	96536	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com 4 utilizações	m ²	13,88	79,59	99,41	1.379,26
3.1.2	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	8,80	17,52	21,88	192,56
3.1.3	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	157,30	16,55	20,67	3.251,48
3.1.4	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	45,00	14,89	18,60	836,88
3.1.5	92720	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m ³	10,10	473,71	591,65	5.975,70
						Subtotal		11.635,88

FABIO LISBOA SANTOS
CNPJ 33.876.702/0001-92

FAZENDA ARAPUA Nº51, BA-262 KM 25, ANAGÉ-BA



Obra: Construção da Câmara Municipal de Anagé-BA - Tensão 220V (Conclusão)

Preço base: Sinapi/Seinfra/ORSE - Novembro/2021 desonerado

Estado: Bahia

Planilha Orçamentária

BDI : 24,90%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)
			Câmara Municipal de Anagé-BA - 220V	un	1,00			443.622,69

4.	SUPERESTRUTURA							86.853,84
4.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS				-			
4.1.1	92468	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m²	37,57	84,35	105,35	3.958,05
4.1.2	92776	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	158,20	18,52	23,13	3.659,33
4.1.3	92777	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	293,80	17,33	21,64	6.359,24
4.1.4	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	520,80	15,45	19,30	10.049,72
4.1.5	92779	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	80,80	12,97	16,20	1.308,90
4.1.6	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	366,50	19,65	24,54	8.994,79
4.1.7	92720	SINAPI	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	23,50	473,83	591,80	13.907,37
4.2	CONCRETO ARMADO - PILARES							
4.2.1	92431	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	23,91	51,52	64,35	1.538,54
4.2.2	92776	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	21,70	18,54	23,16	502,49
4.2.3	92777	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	175,60	17,33	21,64	3.800,82
4.2.4	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	537,00	15,45	19,30	10.362,33
4.2.5	92779	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	182,30	12,97	16,20	2.953,12
4.2.6	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	345,90	19,67	24,57	8.497,86
4.2.7	92720	SINAPI	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	13,90	473,83	591,80	8.226,06
4.3	CONCRETO ARMADO - LAJES							
4.3.1	92514	SINAPI	Montagem e Desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada e resinada com reutilização (4x).	m²	0,83	38,09	47,57	39,25
4.3.2	92776	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	14,20	18,52	23,13	328,46

FABIO LISBOA SANTOS
CNPJ 33.876.702/0001-92

FAZENDA ARAPUA Nº51, BA-262 KM 25, ANAGÉ-BA



Obra: Construção da Câmara Municipal de Anagé-BA - Tensão 220V (Conclusão)

Preço base: Sinapi/Seinfra/ORSE - Novembro/2021 desonerado

Estado: Bahia

Planilha Orçamentária

BDI: 24,90%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)
Câmara Municipal de Anagé-BA - 220V								
4.3.3	92770	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	9,10	15,03	18,77	170,83
4.3.4	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	5,40	15,45	19,30	104,20
4.3.5	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	37,00	19,67	24,57	908,99
4.3.6	92720	SINAPI	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	2,00	473,78	591,74	1.183,48
Subtotal								86.853,84

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)								
5.1	87477	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	598,67	47,03	58,74	35.165,44
5.2	93202	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	m	130,98	23,77	29,69	3.888,56
5.3	93183	SINAPI	Verga 10X10cm em concreto pre-moldado fck=20MPa	m	84,70	68,22	85,21	7.216,88
Subtotal								46.270,88

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)
ESQUADRIAS								
PORTAS DE MADEIRA								
6.1.1	91314	SINAPI	Porta de abrir em madeira para pintura 0.80x2,10m, espessura 3,5cm, PM1 , incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	7,00	871,81	1.088,87	7.622,10
6.1.2	91314	SINAPI	Porta de abrir em madeira para pintura 0.90x2,10m, espessura 3,5cm, PM2 , incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	2,00	871,81	1.088,87	2.177,74
6.1.3	91335	SINAPI	Porta de abrir em madeira para pintura 0.60x2,10m, espessura 3,5cm, PM4 , com veneziana conforme projeto. incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	3,00	1.366,11	1.706,24	5.118,72
6.1.4	91334	SINAPI	Porta principal de entrada 2.00x2.50	un	1,00	1.496,79	1.869,46	1.869,46
PORTAS DE METAL								
6.2.1	12207	ORSE	Portão em ferro, com montantes em perfil "u" duplo, inclusive ferrolhos e dobradiças (padrão escolar)	m²	6,72	467,89	584,38	3.927,06
6.2.2	90838	SINAPI	Porta Corta-Fogo 100x210 - Fornecimento e instalação	un	1,00	1.117,02	1.395,13	1.395,13
Subtotal								53.786,55

FABIO LISBOA SANTOS
CNPJ 33.876.702/0001-92

FAZENDA ARAPUA Nº51, BA-262 KM 25, ANAGÉ-BA



Obra: Construção da Câmara Municipal de Anagé-BA - Tensão 220V (Conclusão)

Preço base: Sinapi/Seinfra/ORSE - Novembro/2021 desonerado

Estado: Bahia

Planilha Orçamentária

BDI : 24,90%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)
Câmara Municipal de Anagé-BA - 220V								
6.2.3	91341	SINAPI	Porta de alumínio de abrir tipo veneziana completa (100x240) - Forneimento e instalação	m²	2,40	574,87	718,00	1.723,20
6.2.4	100702	SINAPI	Porta de alumínio de correr com duas folhas para vidro, incluso vidro	m²	5,00	437,21	546,07	2.730,33
6.2.5	94806	SINAPI	Porta em vidro para recepção - completa	un	1,00	525,56	656,41	656,41
JANELAS DE ALUMÍNIO								
6.3.1	94559	SINAPI	Janela basculante 60x40cm inclusive ferragens	m²	0,96	790,91	987,83	948,32
6.3.2	94562	SINAPI	Janela de abrir 1,30x1,30cm inclusive ferragens	m²	6,76	768,64	960,01	6.489,70
6.3.3	94559	SINAPI	Janela de abrir 1,60x0,90cm inclusive ferragens	m²	5,76	790,91	987,83	5.689,89
6.3.4	94562	SINAPI	Janela de abrir 1,50x0,90cm inclusive ferragens	m²	2,70	768,64	960,01	2.592,04
6.3.5	94562	SINAPI	Janela de abrir 1,00x0,90cm inclusive ferragens	m²	1,80	769,63	961,25	1.730,25
6.3.6	94559	SINAPI	Janela de abrir 1,10x0,90cm inclusive ferragens	m²	0,99	790,91	987,83	977,95
6.3.7	94559	SINAPI	Janela de abrir 1,15x0,90cm inclusive ferragens	m²	1,04	790,91	987,83	1.022,40
VIDROS								
6.5.1	102166	SINAPI	Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	14,00	343,25	428,71	6.001,96
6.5.2	C4835	SEINFRA	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura (1 espelho em cada banheiro)	m²	2,00	445,92	556,94	1.113,89
						Subtotal		53.786,55
443.622,69								

SISTEMAS DE COBERTURA								
7.1	92258	SINAPI	Tesoura em aço para vão de 12 m - incluso içamento	un	2,00	789,83	986,48	44.436,47
7.2	92257	SINAPI	Tesoura em aço para vão de 10 m - incluso içamento	un	3,00	310,63	387,97	1.972,96
7.3	92256	SINAPI	Tesoura em aço para vão de 8 m - incluso içamento	un	1,00	258,97	323,45	1.163,91
7.4	94213	SINAPI	Telhamento com telha de aço/alumínio, e=5mm. Incluso içamento	m²	250,06	90,39	112,90	28.230,54
7.5	94227	SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado N24	un	29,65	73,33	91,59	2.715,57
7.6	96113	SINAPI	Forro em gesso	m²	238,58	33,66	42,04	10.030,04
						Subtotal		44.436,47

IMPERMEABILIZAÇÃO									
8.									1.300,28

FABIO LISBOA SANTOS
CNPJ 33.876.702/0001-92

FAZENDA ARAPUA Nº51, BA-262 KM 25, ANAGÉ-BA



Obra: Construção da Câmara Municipal de Anagé-BA - Tensão 220V (Conclusão)

Preço base: Sinapi/Seinfra/ORSE - Novembro/2021 desonerado

Estado: Bahia

Planilha Orçamentária

BDI : 24,90%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)
8.1	C1472	SEINFRA	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	68,40	15,22	19,01	1.300,28
						Subtotal		1.300,28
								443.622,69

9.	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS							54.346,32
9.1	87879	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.122,02	3,95	4,93	5.535,46
9.2	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	84,44	60,99	76,18	6.432,53
9.3	87531	SINAPI	Emboço para recebimento de cerâmica	m²	84,44	34,3	42,84	3.617,58
9.4	87529	ORSE	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. AF_06/2014	m²	1.037,58	29,91	37,36	38.760,75
						Subtotal		54.346,32

10.	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)							49.341,39
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA							
10.1.1	87690	SINAPI	Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, preparo com betoneira	m²	241,57	44,96	56,15	13.565,13
10.1.2	98680	SINAPI	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm	m²	241,57	42,93	53,62	12.952,65
10.1.3	87251	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	241,57	46,11	57,59	13.912,10
10.1.4	C2284	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	9,15	78,01	97,43	891,51
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA							
10.2.1	101747	SINAPI	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	m²	61,57	64,39	80,42	4.951,56
10.2.2	101747	SINAPI	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	1,00	64,41	80,45	80,45
10.2.3	100322	SINAPI	Lastro de brita para o estacionamento	m³	22,95	104,26	130,22	2.987,99

Handwritten signatures and initials in blue ink.

FABIO LISBOA SANTOS
CNPJ 33.876.702/0001-92

FAZENDA ARAPUA Nº51, BA-262 KM 25, ANAGÉ-BA



Obra: Construção da Câmara Municipal de Anagé-BA - Tensão 220V (Conclusão)

Preço base: Sinapi/Seinfra/ORSE - Novembro/2021 desonerado

Estado: Bahia

Planilha Orçamentária

BDI : 24,90%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)
			Câmara Municipal de Anagé-BA - 220V	un	1,00			443.622,69
						Subtotal		49.341,39

11. PINTURA								
11.1	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	1.037,58	11,67	14,58	16.377,60
11.2	100742	SINAPI	Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão	m²	22,44	20,87	26,07	584,92
11.3	102219	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira	m²	38,64	13,87	17,32	669,37
						Subtotal		16.377,60

12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
12.1	89401	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	m	2,20	7,73	9,65	21,24
12.2	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	21,37	5,32	6,64	141,99
12.3	89447	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	m	42,39	11,41	14,25	604,09
12.4	89448	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, fornecimento e instalação	m	3,98	16,34	20,41	81,23
12.5	89481	SINAPI	Joelho PVC soldável 90º agua fria 25mm	un	4,00	4,36	5,45	21,78
12.6	89492	SINAPI	Joelho PVC soldável 90º agua fria 32mm	un	8,00	7,01	8,76	70,04
12.7	C3557	SEINFRA	Joelho de redução, PVC, Soldável com Rosca 25x1/2"	un	5,00	6,12	7,64	38,22
12.8	C1565	SEINFRA	Joelho de redução, PVC, Soldável 32x25 mm	un	1,00	10,34	12,91	12,91
12.9	90373	SINAPI	Joelho de redução 90 soldável com bucha de latão - 25x1/2"	un	10,00	14,63	18,27	182,73
12.10	89489	SINAPI	Curva 90, PVC soldável, DN 25 mm	un	2,00	7,16	8,94	17,89
12.11	89494	SINAPI	Curva 90, PVC soldável, DN 32 mm	un	2,00	12,74	15,91	31,82
12.12	89499	SINAPI	Curva 90, PVC soldável, DN 25 mm	un	2,00	20,31	25,37	50,73
12.13	89622	SINAPI	Te PVC soldável com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm	un	8,00	13,52	16,89	135,09
						Subtotal		3.996,15

FABIO LISBOA SANTOS
CNPJ 33.876.702/0001-92

FAZENDA ARAPUA Nº51, BA-262 KM 25, ANAGÉ-BA



Obra: Construção da Câmara Municipal de Anagé-BA - Tensão 220V (Conclusão)

Preço base: Sinapi/Seinfra/ORSE - Novembro/2021 desonerado

Estado: Bahia

Planilha Orçamentária

BDI : 24,90%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)
			Câmara Municipal de Anagé-BA - 220V	un	1,00			443.622,69
12.14	89624	SINAPI	Te PVC soldável com rosca água fria 40x32 mm	un	1,00	19,61	24,49	24,49
12.15	89617	SINAPI	Te PVC soldável água fria 25mm	un	8,00	6,35	7,93	63,45
12.16	89620	SINAPI	Te PVC soldável água fria 32mm	un	2,00	11,12	13,89	27,78
12.17	1094	ORSE	Cap PVC Rígido para água fria DN 25 mm	un	2,00	3,33	4,16	8,32
12.18	1095	ORSE	Cap PVC Rígido para água fria DN 32 mm	un	2,00	4,62	5,77	11,54
12.19	89386	SINAPI	Luva, PVC soldável, DN 32MM	un	2,00	8,70	10,87	21,73
12.20	89380	SINAPI	Luva de redução, PVC soldável, 32x25 MM	un	3,00	9,62	12,02	36,05
12.21	89353	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 3/4"	un	2,00	35,39	44,20	88,40
12.22	94495	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1"	un	4,00	54,78	68,42	273,68
12.23	94496	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4"	un	1,00	74,62	93,20	93,20
12.24	102606	SINAPI	Caixa água polietileno de 750l.	un	1,00	421,15	526,01	526,01
12.25	102609	SINAPI	Caixa água polietileno de 2000l.	un	1,00	974,56	1.217,20	1.217,20
12.26	94710	SINAPI	Adaptador Soldável com Flange Livre - 40 MM x 1.1/4"	un	1,00	53,92	67,34	67,34
12.27	89383	SINAPI	Adaptador Curto com bolsa e rosca para registro - 25 mm x 3/4"	un	4,00	6,28	7,84	31,37
12.28	89391	SINAPI	Adaptador Curto com bolsa e rosca para registro - 32 mm x 1"	un	6,00	8,58	10,72	64,30
12.29	89570	SINAPI	Adaptador Curto com bolsa e rosca para registro - 40 mm x 1.1/4"	un	2,00	12,62	15,76	31,52
12.30	90375	SINAPI	Bucha de redução soldável curta. 40mm x 32 mm	un	1,00	8,72	10,89	
Subtotal								3.996,15

13.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							
13.1	89711	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação	m	11,29	18,29	22,84	257,91
13.2	89712	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornec. e instalação	m	20,63	27,47	34,31	707,80

16

FABIO LISBOA SANTOS
CNPJ 33.876.702/0001-92

FAZENDA ARAPUA Nº51, BA-262 KM 25, ANAGÉ-BA



Obra: Construção da Câmara Municipal de Anagé-BA - Tensão 220V (Conclusão)

Preço base: Sinapi/Seinfra/ORSE - Novembro/2021 desonerado

Estado: Bahia

Planilha Orçamentária

BDI : 24,90%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)
13.3	89713	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 75mm , fornec. e instalação	m	8,39	41,78	52,18	437,81
13.4	89848	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação	m	72,76	29,45	36,78	2.676,29
13.5	89849	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 150mm, fornec. e instalação	m	5,47	58,58	73,17	400,21
13.6	89726	SINAPI	Joelho PVC 45º esgoto 40 mm	un	9,00	6,93	8,66	77,90
13.7	89732	SINAPI	Joelho PVC 45º esgoto 50 mm	un	10,00	11,07	13,83	138,26
13.8	89746	SINAPI	Joelho PVC 45º esgoto 100 mm	un	1,00	23,48	29,33	29,33
13.9	10318	ORSE	Joelho PVC 90º com anéis para esgoto secundário	un	7,00	16,77	20,95	146,62
13.10	89731	SINAPI	Joelho PVC 90º esgoto 50 mm	un	10,00	10,44	13,04	130,39
13.11	89809	SINAPI	Joelho PVC 90º esgoto 100 mm	un	5,00	18,12	22,63	113,16
13.12	89834	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	un	6,00	38,03	47,50	284,99
13.13	89834	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	un	2,00	38,03	47,50	95,00
13.14	1619	ORSE	Curva 45 graus, longa, PVC rígido soldável. DN 50	un	3,00	19,49	24,34	73,03
13.15	1620	ORSE	Curva 45 graus, longa, PVC rígido soldável. DN 75	un	1,00	50,73	63,36	63,36
13.16	1545	ORSE	Curva 45 graus, longa, PVC rígido soldável. DN 100	un	13,00	66,55	83,12	1.080,55
13.17	1600	ORSE	Curva 90 graus, curta, PVC rígido soldável. DN 40	un	7,00	11,23	14,03	98,18
13.18	95695	SINAPI	Curva 90 graus, curta, PVC rígido soldável. DN 100	un	2,00	67,10	83,81	167,61
13.19	89707	SINAPI	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	7,00	34,02	42,49	297,43
13.20	89752	SINAPI	Luva simples, PVC, 40 MM.	un	18,00	5,94	7,42	133,54
13.21	89753	SINAPI	Luva simples, PVC, 50 MM.	un	30,00	8,73	10,90	327,11
13.22	89774	SINAPI	Luva simples, PVC, 75 MM.	un	4,00	14,51	18,12	72,49
13.23	89778	SINAPI	Luva simples, PVC, 100 MM.	un	33,00	18,19	22,72	749,72
13.24	8726	ORSE	Luva dupla, PVC, 150 MM.	un	1,00	58,51	73,08	73,08

FABIO LISBOA SANTOS
CNPJ 33.876.702/0001-92

FAZENDA ARAPUA Nº51, BA-262 KM 25, ANAGÉ-BA



Obra: Construção da Câmara Municipal de Anagé-BA - Tensão 220V (Conclusão)

Preço base: Sinapi/Seinfra/ORSE - Novembro/2021 desonerado

Estado: Bahia

Planilha Orçamentária

BDI : 24,90%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)
			Câmara Municipal de Anagé-BA - 220V	un	1,00			443.622,69
13.25	89754	SINAPI	Luva de Correr, PVC, DN 50 MM	un	1,00	16,21	20,25	20,25
13.26	89782	SINAPI	Tê, PVC rígido, Esgoto Predial DN 40 MM.	un	2,00	11,35	14,18	28,35
13.27	89784	SINAPI	Tê, PVC rígido, Esgoto Predial DN 50x50 MM.	un	5,00	19,27	24,07	120,34
13.28	89786	SINAPI	Tê, PVC rígido, Esgoto Predial DN 75x75 MM.	un	1,00	31,96	39,92	39,92
13.29	4763	ORSE	Cap PVC Rígido com anéis para esgoto DN 150 mm	un	1,00	88,29	110,27	110,27
13.30	89709	SINAPI	Ralo Seco PVC 100x40mm	un	1,00	12,98	16,21	16,21
13.31	C0591	SEINFRA	Caixa de areia em alvenaria e tampa de concreto - Fundo de brita	un	2,00	290,33	362,62	725,23
13.32	C0601	SEINFRA	Caixa de gordura sifonada, em alvenaria de tijolo, medindo 600x600	un	1,00	302,72	378,09	378,09
13.33	97902	SINAPI	Caixa de inspeção de esgoto 60x60x60 cm	un	3,00	568,01	709,43	2.128,30
13.34	98068	SINAPI	Fossa séptica 6272 L	un	1,00	9723,59	12.144,55	12.144,55
			Subtotal					24.343,27

14.	LOUÇAS E METAIS							
14.1	86931	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P. 111, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação	un	5,00	374,76	468,07	6.777,64
14.2	02066	ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	un	5,00	36,55	45,65	228,25
14.3	86942	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 X 39cm completo com sifão flexível em pvc, válvula, engate flexível e torneira cromada de mesa	un	5,00	211,05	263,60	1.317,98
14.4	95544	SINAPI	Papeleira de Parede Metálica ou equivalente	un	5,00	31,37	39,18	195,90
14.5	100866	SINAPI	Barra de apoio inox p/deficientes físicos 60 cm	un	3,00	282,88	353,31	1.059,93
14.6	100869	SINAPI	Barra de apoio inox p/deficientes físicos 90 cm	un	3,00	317,57	396,64	1.189,91
14.7	95545	SINAPI	Saboneteira em metal cromado incluso fixação	un	5,00	30,81	38,48	192,40
14.8	86910	SINAPI	Torneira cromada, de parede, para pia de cozinha - Padrão Médio	un	2,00	101,25	126,46	252,92
			Subtotal					6.777,64

FABIO LISBOA SANTOS
CNPJ 33.876.702/0001-92

FAZENDA ARAPUA Nº51, BA-262 KM 25, ANAGÉ-BA



Obra: Construção da Câmara Municipal de Anagé-BA - Tensão 220V (Conclusão)

Preço base: Sinapi/Seinfra/ORSE - Novembro/2021 desonerado

Estado: Bahia

Planilha Orçamentária

BDI : 24,90%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)
Câmara Municipal de Anagé-BA - 220V								
15.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V					29.024,90
15.1			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO					
15.1.1	12229	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	1.190,89	1.487,39	1.487,39
15.2			DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO					
15.2.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	11,72	14,64	29,28
15.2.2	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	13,32	16,64	199,64
15.2.3	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	13,32	16,64	66,55
15.2.4	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	95,42	119,18	119,18
15.2.5	9041	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 275v	un	4,00	100,92	126,05	504,19
15.3			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					
15.3.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	340,00	7,91	9,88	3.359,00
15.3.2	91836	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN32 MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00	10,38	12,96	1.296,44
15.3.3	91865	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,50	16,74	20,91	31,36
15.4			CONDUTORES					
15.4.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	650,00	2,78	3,47	2.256,90
15.4.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.670,00	4,08	5,10	8.510,03
15.4.3	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	6,72	8,39	2.517,94

FABIO LISBOA SANTOS
CNPJ 33.876.702/0001-92

FAZENDA ARAPUA Nº51, BA-262 KM 25, ANAGÉ-BA



Obra: Construção da Câmara Municipal de Anagé-BA - Tensão 220V (Conclusão)

Preço base: Sinapi/Seinfra/ORSE - Novembro/2021 desonerado

Estado: Bahia

Planilha Orçamentária

BDI : 24,90%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)
15.4.4	92979	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00	10,71	13,38	107,01
15.5			ILUMINAÇÃO E TOMADA					
15.5.1	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	27,00	10,61	13,25	357,79
15.5.2	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	69,00	8,51	10,63	733,39
15.5.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	21,95	27,42	109,66
15.5.4	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	27,21	33,98	271,88
15.5.5	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	45,22	56,48	112,96
15.5.6	91979	SINAPI	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	2,00	38,98	48,69	97,37
			Câmara Municipal de Anagé-BA - 220V	un	1,00			443.622,69

FABIO LISBOA SANTOS
CNPJ 33.876.702/0001-92

FAZENDA ARAPUA Nº51, BA-262 KM 25, ANAGÉ-BA



Obra: Construção da Câmara Municipal de Anagé-BA - Tensão 220V (Conclusão)

Preço base: Sinapi/Seinfra/ORSE - Novembro/2021 desonerado

Estado: Bahia

Planilha Orçamentária

BDI : 24,90%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)
Câmara Municipal de Anagé-BA - 220V								
15.5.7	92000	SINAPI	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	36,00	23,14	28,90	1.040,45
15.5.8	92008	SINAPI	TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	37,07	46,30	416,70
15.5.9	92001	SINAPI	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	24,91	31,11	62,22
15.5.10	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	38,99	48,70	194,79
15.5.11	12971	ORSE	Luminária Painel Led embutir 12w quadrada, 6000k da G-light ou similar	un	6,00	82,25	102,73	616,37
15.5.12	12971	ORSE	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar	un	3,00	82,25	102,73	308,19
15.5.13	12971	ORSE	Luminária Painel Led embutir 25w quadrada, 6000k da G-light ou similar	un	18,00	82,25	102,73	1.849,11
15.6			QUADRO DE MEDIÇÃO					
15.6.1	101509	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	1.896,85	2.369,12	2.369,12
						Subtotal		29.024,90

SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
16.1	C1869	SEINFRA	Peitoril em granito cinza, largura=15,00cm espessura variável e pingadeira	m	16,60	59,34	74,11	1.230,30
						Subtotal		1.230,30

SERVIÇOS FINAIS								
17.1	02450	ORSE	Limpeza geral	m²	260,00	1,63	2,04	529,32
						Subtotal		529,32

						Custo TOTAL com BDI incluso		443.622,69
--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	------------



FABIO LISBOA SANTOS
CNPJ 33.876.702/0001-92

FAZENDA ARAPUA Nº51, BA-262 KM 25, ANAGÉ-BA

Obra: Construção da Câmara Municipal de Anagé-BA - Tensão 220V (Conclusão)

Preço base: Sinapi/Seinfra/ORSE - Novembro/2021 desonerado

Estado: Bahia

Planilha Orçamentária

BDI : 24,90%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)
Custo TOTAL por extenso								
Custo TOTAL sem BDI								
Quatrocentos e quarenta e tres mil, seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos								
				un	1,00			443.622,69

Anagé Bahia, 28 de Novembro de 2021

Fabio Lisboa Santos

R\$33.876.702/0001-92
FABIO LISBOA SANTOS-ME
FAZENDA IRAPUA, Nº 51
ZONA RURAL CEP: 45.180-000
ANAGÉ-BAHIA

M

[Handwritten signature]



FABIO LISBOA SANTOS
CNPJ 33.876.702/0001-92
FAZENDA ARAPUA Nº51, BA-262 KM 25, ANAGÉ-BA

Obra: Projeto Construção da Câmara de Vereadores de Anagé-BA - 220V Município: Anagé - BA Endereço: Rua Fidelis Botelho, 255, Anagé/BA								
PLANEJAMENTO				MÊS				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.607,31	2,62%	100%				
				11.607,31				
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	1.764,60	0,40%	100%				
				1.764,60				
3	FUNDAÇÕES	11.635,88	2,62%	100%				
				11.635,88				
4	SUPERESTRUTURA	86.853,84	19,58%	50%	50%			
				43.426,92	43.426,92			
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	46.270,88	10,43%		100%			
					46.270,88			
6	ESQUADRIAS	53.786,55	12,12%		40%	60%		
					21.514,62	32.271,93		
7	SISTEMAS DE COBERTURA	44.436,47	10,02%			40%	60%	
						17.774,59	26.661,88	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.300,28	0,29%		100%			
					1.300,28			
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	54.346,32	12,25%				50%	50%
							27.173,16	27.173,16
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	49.341,39	11,12%			30%	30%	40%
						14.802,42	14.802,42	19.736,55
11	PINTURA	16.377,60	3,69%				35%	65%
							5.732,16	10.645,44
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	3.996,15	0,90%			40%	60%	
						1.598,46	2.397,69	
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	24.343,27	5,49%		20%	50%		
					4.868,65	12.171,64	7.302,98	
14	LOUÇAS E METAIS	6.777,64	1,53%					100%
								6.777,64
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	29.024,90	6,54%			50%	30%	20%
						14.512,45	8.707,47	5.804,98
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.230,30	0,28%				20%	80%
							246,06	984,24
17	SERVIÇOS FINAIS	529,32	0,12%					100%
								529,32
Valores totais		443.622,69	100%	68.434,70	117.381,36	93.131,48	93.023,82	71.651,33
				15,43%	26,46%	20,99%	20,97%	16,15%
				15,43%	41,89%	62,88%	83,85%	100,00%

Anagé Bahia, 09 DE DEZEMBRO de 2021.

Fabio Lisboa Santos

33.876.702/0001-92
FABIO LISBOA SANTOS-ME
FAZENDA IRAPUÁ, Nº 51
ZONA RURAL CEP: 45.180-000
ANAGÉ-BAHIA

AS

[Handwritten signature]



FABIO LISBOA SANTOS
CNPJ 33.876.702/0001-92
FAZENDA ARAPUA Nº51, BA-262 KM 25, ANAGÉ-BA

DE COMPOSIÇÃO DE BDI

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Construção e Reforma de Edifícios	SIM
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	3,00%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,90%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	0,97%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	0,80%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	6,16%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,34%	OK	19,60%	20,97%	24,23%
BDI COM desoneração	BDI DES	24,90%	OK			

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.DES = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Anagé Bahia, 28 de Novembro de 2021.

Fabio Lisboa Santos

33.876.702/0001-92
FABIO LISBOA SANTOS-ME
FAZENDA IRAPUA, Nº 51
ZONA RURAL CEP: 45.180-000
ANAGÉ-BAHIA

16

d

[Handwritten signatures]



Câmara Municipal de Anagé

ANAGÉ - BAHIA

CNPJ: 01.017.317/0001-01

ATA

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ



Câmara Municipal de Anagé

ANAGÉ - BAHIA

CNPJ: 01.017.317/0001-01

Ata da Sessão Pública da Tomada de Preço nº 001/2021

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 09hrs30min, na sala de reuniões do setor de Licitações da Câmara Municipal de Anagé, localizada à Rua Fidelis Botelho, nº 225, Anagé, Estado da Bahia, reuniram-se, em sessão pública, o Presidente Reinaldo Santos Moreira, e os membros da Comissão Setorial de Licitação, composta ainda pelos membros João Lázaro Vieira Silva e Josevalda Cardoso de Almeida, com vistas à realização da Tomada de Preço em epígrafe.

Inicialmente, o Presidente realiza a leitura do objeto do presente certame e em conformidade com as disposições contidas no Edital e Lei 8,666/93, solicita os documentos de credenciamento das seguintes empresas:

- 1) **TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.541.228/0001-42, representada por Marcus de Jesus Dias, RG nº1680415107 SSP/MA e CPF nº 077.847.925-06.
- 2) **LISBOA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS**, inscrita no CNPJ sob nº 33.876.702/0001-92, representada por Fábio Lisboa Santos, RG nº882192329 SSP/MA e CPF nº 288.726.008-12.

Aberta formalmente a sessão às 09hrs:45min, não havendo mais possibilidade de credenciar demais licitantes, o Presidente solicita os envelopes contendo as documentações de Habilitação e Propostas de Preços das empresas presentes. Adiante, o Presidente realiza a abertura dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e em seguida oportuniza aos licitantes presentes a rubrica e análise dos referidos documentos, para, querendo, manifestarem as considerações que entenderem pertinentes à apreciação dos documentos de habilitação. Seguindo, argumentaram o que segue abaixo:

Ato contínuo, a Comissão realiza análise dos documentos de habilitação apresentados pelas empresas. E após a análise das documentações, a Comissão faz as seguintes considerações:

A empresa **TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI**, não apresentou o Atestado de Capacidade Técnica, não atendendo a exigência do item 13.4.1, ítem B do instrumento convocatório, razão pela qual, a Comissão decide pela **INABILITAÇÃO** da empresa **TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI**.

A empresa **LISBOA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS**, encontra-se com as documentações em conformidade aos requisitos editalícios. Dessa forma, a Comissão decide pela **HABILITAÇÃO** da referida empresa.



Câmara Municipal de Anagé

ANAGÉ - BAHIA

CNPJ: 01.017.317/0001-01

Questionados acerca do interesse em interpor recurso sobre as decisões exaradas no âmbito desta sessão, nenhum licitante demonstrou interesse em recorrer.

Por conseguinte, face a habilitação da empresa **LISBOA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS**, a comissão procedeu a abertura da proposta financeira desta em virtude da legalidade da proposta a julgou vencedora com o valor total de R\$ 443.622,69 (quatrocentos e quarenta e três mil seiscientos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos).

Ato contínuo, em face de não haver interessadas em interpor recurso, nenhum protesto foi apresentado, dispensado, por conseguinte, o prazo recursal.

Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião lavrando-se a presente Ata que foi assinada por todos os presentes.

Reinaldo Santos Moreira
Presidente da CPL

João Lázaro Vieira Silva
Membro da CPL

Josevalda Cardoso de Almeida
Membro da CPL

Danilo Amorim Dias
Membro da Mesa

Empresas:

- 1) **TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.541.228/0001-42, representada por Marcus de Jesus Dias, RG nº 1680415107 SSP/MA e CPF nº 077.847.925-06.

- 2) **LISBOA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS**, inscrita no CNPJ sob nº 33.876.702/0001-92, representada por Fábio Lisboa Santos, RG nº 882192329 SSP/MA e CPF nº 288.726.008-12.



Câmara Municipal de Anagé

ANAGÉ - BAHIA

CNPJ: 01.017.317/0001-01

ADJUDICAÇÃO

E

HOMOLOGAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ



Câmara Municipal de Anagé

ANAGÉ - BAHIA

CNPJ: 01.017.317/0001-01

Processo Licitatório n° 01/2021.

Tomada De Preço 01/20121.

HOMOLOGAÇÃO

Em decorrência do exposto no Processo Licitatório n° 01/2021, na modalidade Tomada de Preço n° 01/2021, a mim apresentado, e não havendo interposição de recursos para o resultado do julgamento de propostas, homologo o resultado do julgamento da licitação.

VENCEDOR: LISBOA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS, inscrita no CNPJ sob n° 33.876.702/0001-92, representada por Fábio Lisboa Santos, RG n°882192329 SSP/MA e CPF n° 288.726.008-12.

VALOR: R\$ 443.622,69 (quatrocentos e quarenta e três mil seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos).

Anagé, Ba, 17 de dezembro de 2021.


ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ



Câmara Municipal de Anagé

ANAGÉ - BAHIA

CNPJ: 01.017.317/0001-01

Processo Licitatório n° 01/2021.

Tomada De Preço 01/20121.


ADJUDICAÇÃO


Nós, da comissão de licitação da Câmara Municipal de Anagé, nos reunimos para analisar o processo de Tomada de Preços nº01/2021 e, após, a verificação de todos os aspectos contábeis e jurídicos, adjudicamos o objeto da licitação, qual seja, a contratação de empresa especializada em construção civil para fornecimento de mão de obra, equipamentos, e materiais necessários para a completa execução das obras de engenharia que visam a construção do Prédio da Câmara Municipal de Anagé/Ba.


VENCEDOR: LISBOA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS, inscrita no CNPJ sob nº 33.876.702/0001-92, representada por Fábio Lisboa Santos, RG nº882192329 SSP/MA e CPF nº 288.726.008-12.

VALOR: R\$ 443.622,69 (quatrocentos e quarenta e três mil seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos).

Anagé, Ba, 17 de dezembro de 2021.


REINALDO SANTOS MOREIRA
PRESIDENTE


JOÃO LÁZARO VIEIRA SILVA
MEMBRO


JOSEVALDA CARDOSO DE ALMEIDA
MEMBRO



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Câmara Municipal de Anagé | Poder Legislativo

Nº 000086

Estado da Bahia - sexta-feira, 17 de dezembro de 2021

Ano 3

SUMÁRIO

- TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Câmara Municipal de Anagé | Poder Legislativo

Nº 000086

Estado da Bahia - sexta-feira, 17 de dezembro de 2021

Ano 3

Tomada de Preço



Câmara Municipal de Anagé

ANAGÉ - BAHIA

CNPJ: 01.017.317/0001-01

Processo Licitatório nº 01/2021.

Tomada De Preço 01/2021.


ADJUDICAÇÃO

Nós, da comissão de licitação da Câmara Municipal de Anagé, nos reunimos para analisar o processo de Tomada de Preços nº01/2021 e, após, a verificação de todos os aspectos contábeis e jurídicos, adjudicamos o objeto da licitação, qual seja, a contratação de empresa especializada em construção civil para fornecimento de mão de obra, equipamentos, e materiais necessários para a completa execução das obras de engenharia que visam a construção do Prédio da Câmara Municipal de Anagé/Ba.


VENCEDOR: LISBOA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS, inscrita no CNPJ sob nº 33.876.702/0001-92, representada por Fábio Lisboa Santos, RG nº882192329 SSP/MA e CPF nº 288.726.008-12.

VALOR: R\$ 443.622,69 (quatrocentos e quarenta e três mil seiscientos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos).

Anagé, Ba, 17 de dezembro de 2021.


REINALDO SANTOS MOREIRA
PRESIDENTE


JOÃO LÁZARO VIEIRA SILVA
MEMBRO


JOSEVALDA CARDOSO DE ALMEIDA
MEMBRO

Rua Fidélis Botelho, 255, Centro.
44200-000

CNPJ- 01.017.317/0001-01

Digitalizado com CamScanner



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Câmara Municipal de Anagé | Poder Legislativo

Nº 000086

Estado da Bahia - sexta-feira, 17 de dezembro de 2021

Ano 3



Câmara Municipal de Anagé

ANAGÉ - BAHIA

CNPJ: 01.017.317/0001-01

Processo Licitatório nº 01/2021.

Tomada De Preço 01/2021.

HOMOLOGAÇÃO

Em decorrência do exposto no Processo Licitatório nº 01/2021, na modalidade Tomada de Preço nº 01/2021, a mim apresentado, e não havendo interposição de recursos para o resultado do julgamento de propostas, homologo o resultado do julgamento da licitação.

VENCEDOR: LISBOA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS, inscrita no CNPJ sob nº 33.876.702/0001-92, representada por Fábio Lisboa Santos, RG nº 882192329 SSP/MA e CPF nº 288.726.008-12.

VALOR: R\$ 443.622,69 (quatrocentos e quarenta e três mil seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos).

Anagé, Ba, 17 de dezembro de 2021.


ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

Rua Fidélis Botelho, 255, Centro.
(77) 3435-2572

CNPJ- 01.017.317/0001-01

Digitalizado com CamScanner